

PRZEDMIAR ROBÓT - ULICA KANAŁOWA W SZTUTOWIE

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	8
2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (St/2r)	szt.	3
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (St/ 1r)	szt.	5
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	11
5	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	11
6	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	98.24
7	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	73.68
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	81
9	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	307
10	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	303
11	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	81
12	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4
13	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	7
14	KNNR 5 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	3
15	KNNR 5 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 6m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.	2
16	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	320
17	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	0
18	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.	9
19	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	11
20	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	0
21	KNNR 5 0402-01	Złącza napowietrzne KH-00	szt.	1
22	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg (TB-2)	szt.	3
23	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg (TB-1)	szt.	5