

Przedmiar robót

REMONT DROGI GMINNEJ W ŁASZCE

Data: 2009-08-18
Budowa: DROGA Z PŁYT YOMB 100 x75x12 ETAP I
DŁUGOŚCI ODCINKA 229,50 m
od km 0+595,50 do km 0+825
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Obiekt: DROGA GMINNA W ŁASZCE
DZIAŁKA NR 116/1
Zamawiający: URZĄD GMINY SZTUTOWO
82-110 SZTUTOWO
UL. GDAŃSKA 55
Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Inwestycyjne
Projektowanie i nadzory
inż. Wincenty Kulbacki
82-300 Elbląg ul. Sobieskiego 25

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY DROGOWE				
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym od km 0+595,50 do km 0+825 (825,00 - 595,50)/1000	= 0,229500 0,23	0,23		km
1.2 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie przy pomocy koparko-ladowarki płyt ażurowych o powierzchni do 1·m2 płyty YOMB z oczyszczeniem Od km 0+595,50 do km 0+825 zjazd km 0+728 zjazd km 0+720 zjazd km 0+715,50 zjazd km 0+613,20	229,50 * 3,00 = 688,500000 3,00 * 3,00 = 9,000000 3,00 * 3,00 = 9,000000 3,00 * 3,00 = 9,000000 3,00 * 3,00 = 9,000000 724,50	724,50		m2
1.3 Przełożenie krawężników. Rozebranie, wykonanie rowka, wykonanie ławy z betonu, ustawienie krawężnika. Krawężniki betonowe, wtopione 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej rozbiórkowe z uzupełnieniem nowymi 20% 2 * 229,50	= 459,000000 459,00	459,00		m
1.4 Odwiezienie płyt z rozbiórki transport materiałów sztukowych na odległość 10·km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 200-1000·kg, transport samochodem 5-10·t 1 szt. = 180 kg (688,50 / 0,75) * 0,180	= 165,240000 165,240	165,240		t
1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 11·cm z zagęszczeniem podłoża, przerzutem na pobocza i formowaniem poboczy 306 * 3 * 0,75	= 688,500000 688,50	688,50		m2
1.6 Dowiezienie płyt nowych - transport materiałów sztukowych na odległość 10·km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 200-1000·kg, transport samochodem 5-10·t 1 szt. = 180 kg (688,50 / 0,75) * 0,180	= 165,240000 165,240	165,240		t
1.7 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej 306 * 3 * 0,75	= 688,500000 688,50	688,50		m2
1.8 Układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1·m2 306 * 3 * 0,75	= 688,500000 688,50	688,50		m2
2 ZJAZDY				
2.1 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie koryta głębokości 11 cm Obmiar jak w poz. 1.2 36,00	= 36,000000 36,00	36,00		m2
2.2 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm Obmiar jak w poz. 1.2 36,00	= 36,000000 36,00	36,00		m2
2.3 Układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1·m2 z materiału odzyskanego Obmiar jak w poz. 1.2 36,00	= 36,000000 36,00	36,00		m2