

- zaplanowano wykonanie dodatkowych schodów prowadzących na poddasze nieużytkowe: dwa biegi 8+14 stopni - żelbetowe, wylewane - wg projektu konstrukcji
- zamurowanie otworu okiennego w ścianie bocznej klatki schodowej
- demontaż pochwyty ściennej prowadzących do istniejącego wylazu na dach

- po wykonaniu biegów klatki schodowej, wykonać posadzkę w
- oraz na schodach - gres techniczny, antypoślizgowy
- ściany klatki schodowej wyrównać i pomalować w kolorze
- zbliżonym do istniejącego

