

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W
SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3,
114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE KOTY

Adres inwestycji: gm. Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna, Szulborze Koty, dz. 113/3, 114/3, 121

Zamawiający: Gmina Szulborze Wielkie, gm. Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna, Szulborze Koty, dz. 113/3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROZBIÓRKI		
1. KNNR 6 0803-0100		
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Kostka kamienna nieregularna - podsypka piaskowa.		
Rozbiórka ręczna		
Jednostka: 100 m ²		0,0925
ROZBIÓRKA KOSTKI	9,25	9,2500
zgodnie z SST-1		
2. KNR 4-01 0212-0300		
Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych		
Jednostka: 1 m ³		9,3900
ROZBIÓRKA SCHODÓW	9,39	9,3900
zgodnie z SST-1		
3. KNR 4-04 0804-0100		
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych. Balustrady w poziomie I kondygnacji		
Jednostka: 1 m		4,0000
DEMONTAŻ BARIERKI	4	4,0000
zgodnie z SST-1		
4. KNR 4-01 0354-1400		
Wykucie z muru. Wykucie końcówek balustrad		
Jednostka: 1 szt		1,0000
WYKUCIE KOŃCÓWEK BALUSTRAD	1	1,0000
zgodnie z SST-1		
5. KNR 4-04 1105-0100		
Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1km		
Jednostka: 1 t		15,9100
GRUZ		
ROZBIÓRKA SCHODÓW	9,39*1,6	15,0240
ROZBIÓRKA KOSTKI	9,25*0,06*1,6	0,8880
zgodnie z SST-1		
6. KNR 4-04 1105-0200		
Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku . Za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km		
Jednostka: 1 t		30,9400
GRUZ DODATEK		
ROZBIÓRKA SCHODÓW	9,39*2*1,6	30,0480
ROZBIÓRKA KOSTKI	9,25*0,06*1,6	0,8880
zgodnie z SST-1		
7. Kalkulacja własna - opłata za przyjęcie na s		
Kalkulacja własna - opłata za przyjęcie na składowisko		
Jednostka: m ³		9,9500
OPLATA ZA SKŁAD.		
ROZBIÓRKA SCHODÓW	9,39	9,3900
ROZBIÓRKA KOSTKI	9,25*0,06	0,5550
zgodnie z SST-1		

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE		
8. KNR 2-01 0123-0200		
Przygotowanie podłoża pod nasypy. Ręczne zrowkowanie powierzchni w gruntach kat. I-III		
Jednostka: 100 m2		0,1900
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD NASYP	19	19,0000
zgodnie z SST-2		
9. KNR 2-01 0307-0200		
Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m		
Jednostka: 100 m3		0,2014
WYKOPY POD FUNDAMENTY	20,14	20,1400
zgodnie z SST-2		
10. KNR 2-01 0320-0200		
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m		
Jednostka: 100m3		0,1120
ZASYPYWANIE WYKOPÓW	11,2	11,2000
zgodnie z SST-2		
11. KNR 2-01 0314-0200		
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczanego z odkładu		
Jednostka: 100m3		0,0892
WYKONANIE NASYPU	8,92	8,9200
zgodnie z SST-2		
12. KNR 2-01 0236-0100		
Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sytki kat. I-III		
Jednostka: 100 m3		0,0892
UTWARDZENIE NASYPU	8,92	8,9200
zgodnie z SST-2		
Dział nr 3. KONSTRUKCJA POCHYLNI I SCHODÓW		
13. KNR 2-31 0106-0100		
Warstwy odcinające. Z piasku; grubość warstwy 6cm, po ręcznym zagęszczeniu		
Jednostka: 100 m2		0,0987
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU		
POCHYLNIA	7,22	7,2200
NAWIERZCHNIA	2,65	2,6500
zgodnie z SST-2		
14. KNR 2-31 0106-0200		
Warstwy odcinające. Z piasku; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ręcznie zagęszczanej		
Jednostka: 100 m2		0,8883
WARSTWA ODCINAJĄCA DODATEK		
POCHYLNIA	7,22*9	64,9800
NAWIERZCHNIA	2,65*9	23,8500
zgodnie z SST-2		
15. KNNR 6 0113-0500		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm		
Jednostka: 100 m2		0,0987
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA		
POCHYLNIA	7,22	7,2200
NAWIERZCHNIA	2,65	2,6500
zgodnie z SST-2		

Opis robót		Ilość robót
16. KNR 0-11 0321-0101		
Chodniki z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 40, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)		
Jednostka: 1m2		9,8700
KOSTKA BETONOWA		
POCHYLNIA	7,22	7,2200
NAWIERZCHNIA	2,65	2,6500
zgodnie z SST-2		
17. KNNR 6 0113-0200		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		0,1932
PODBUDOWA Z KRUSZYWA	19,32	19,3200
zgodnie z SST-2		
18. KNR 2-02 1101-0100		
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
Jednostka: 1 m3		0,9700
WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU	19,32*0,05	0,9660
zgodnie z SST-2		
19. KNR 2-02 0607-0100		
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa		
Jednostka: 1 m2		22,0000
FOLIA PE	22	22,0000
zgodnie z SST-2		
20. KNR 2-02 0290-0100		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm		
Jednostka: 1 t		0,0100
#6	0,00743	0,0074
zgodnie z SST-4		
21. KNR 2-02 0290-0401		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14 mm		
Jednostka: 1 t		0,1100
ZBROJENIE PŁYTY SCHODÓW SIATKA#8	0,11073	0,1107
zgodnie z SST-2		
22. KNR 2-02 0290-0401		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14 mm		
Jednostka: 1 t		0,0400
# 12	0,04404	0,0440
zgodnie z SST-2		
23. KNNR 2 0101-0300		
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - ścian prostych		
Jednostka: 1 m2 desk.		73,8000
DESKOWANIE ŚCIAN FUND.	73,8	73,8000
zgodnie z SST-4		
24. KNNR 2 0107-0900		
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie schodów prostych		
Jednostka: 1 m3		2,7400
PŁYTA	2,74	2,7400
zgodnie z SST-2		

Opis robót		Ilość robót
25. KNNR 2 0107-0500		
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie słupów prostokątnych		
Jednostka: 1 m3		0,5000
BETONOWANIE SŁUPÓW	0,5	0,5000
zgodnie z SST-4		
26. KNNR 2 0106-0300		
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie ścian prostych		
Jednostka: 1 m3		8,9200
ŚCIANY FUNDAMENTOWE	8,92	8,9200
zgodnie z SST-2		
27. KNR 2-02W 0603-0300		
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich-pierwsza warstwa - IZOLACJA DYSPERBITEM		
Jednostka: 1 m2		58,2400
DYSPERBIT	58,24	58,2400
zgodnie z SST-2		
28. KNR 2-02 0123-0200		
Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych. Okładanie ścian i słupów ceglami gr.1/2 cegły		
Jednostka: 1 m2		11,5400
CEGLA KLINKIEROWA	(1,82+0,24)*2,8*2	11,5360
zgodnie z SST-4		
29. KNR 2-02 1121-0500		
Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wym.30x30 cm		
Jednostka: 1 m2		22,9300
okładziny schodów	22,93	22,9300
zgodnie z SST-2		
30. KNNR 7 0209-0100		
Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby. Masa elementu konstrukcji 1kg		
Jednostka: 1 t		0,0100
ŁĄCZNIKI STALOWE	0,005	0,0050
zgodnie z SST-4		
Dział nr 4. ROBOTY MURARSKIE I WYKOŃCZENIOWE		
31. KNR 2-02 0410-0100		
Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyczonej. PŁYTA OSB		
Jednostka: 1 m2		4,1000
PŁYTA OSB	4,1	4,1000
zgodnie z SST-4		
32. KNR K-04 0102-01		
Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach GR. 2CM		
Jednostka: 100 m2		0,0410
STYROPIAN	4,1	4,1000
zgodnie z SST-4		
33. KNR AT-31 0505-03		
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach		
Jednostka: 1 m2		11,6000
ŚCIANY SCHODÓW I POCHYLNI	11,6	11,6000
zgodnie z SST-4		

Opis robót		Ilość robót
34. KNR 0-23 0931-0200		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana ręcznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
Jednostka: 100 m2		0,0410
TYNK MINERALNY	4,1	4,1000
zgodnie z SST-4		
Dział nr 5. DASZEK		
35. KNR 2-02 0406-0100		
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2		
Jednostka: 1 m3		0,0900
MURŁATY	0,14*0,14*2,38*2	0,0933
zgodnie z SST-4		
36. KNR 2-02 0408-0300		
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe o dł.do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2		
Jednostka: 1 m3		0,3600
KROKWIE	0,08*0,16*3,5*8	0,3584
zgodnie z SST-4		
37. KNR 2-02 0406-0500		
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Ramy górne i płatwie dł.ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2		
Jednostka: 1 m3		0,2200
JĘTKI	0,04*0,16*5,6*6	0,2150
zgodnie z SST-4		
38. KNR 2-02 0410-0300		
O łączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm, o rozstawie łąt 16 do 24 cm		
Jednostka: 1 m2		16,4000
ŁĄCZENIE POD BLACHODACHÓWKĘ	16,4	16,4000
zgodnie z SST-4		
39. KNR 2-22 0602-0200		
Podsufitki drewniane. Podsufitka z desek grubości 19mm		
Jednostka: 100 m2		0,1378
PODBITKA	13,78	13,7800
zgodnie z SST-4		
40. KNNR 2W 0508-0100		
Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie, płyty dachowe		
Jednostka: 100 m2		0,1640
BLACHODACHÓWKA	16,4	16,4000
zgodnie z SST-4		
41. KNNR 2 0508-0200		
Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie; gąsiory owalne		
Jednostka: 100 m		0,0220
gąsiory	2,2	2,2000
zgodnie z SST-4		
42. KNNR 2 0508-0400		
Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie; wiatrownice boczne		
Jednostka: 100 m		0,0700
wiatrownice	7	7,0000
zgodnie z SST-4		

Opis robót		Ilość robót
43. KNNR 2 0504-0101		
Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szer. w rozwinięciu do 25 cm gr.0,55 mm		
Jednostka: 100 m2		0,0324
pas nadrynnowy	2,38*0,15*2	0,7140
pas podrynnowy	2,38*0,15*2	0,7140
obróbka szczytu połaci dachowych	2,2*0,2	0,4400
obróbka przy istniejącej ścianie	3,43*0,2*2	1,3720
zgodnie z SST-4		
44. KNR 2-02 0508-0301		
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12 cm, grubość blachy 0,55 mm		
Jednostka: 1 m		4,7600
Rynna	4,76	4,7600
zgodnie z SST-4		
45. KNR 2-02 0510-0201		
Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10 cm, grubość blachy 0,55 mm		
Jednostka: 1 m		6,9400
Rury spustowe	3,47*2	6,9400
zgodnie z SST-4		
Dział nr 6. BALUSTRADY		
46. KNR 2-02 1207-0100		
Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane		
Jednostka: 1 m		18,7000
BALUSTRADA	18,7	18,7000
zgodnie z SST-2		