

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Dach [CPV: 28812400-1 Dach]		
1. KNR 2-02 0501-0100		
Pokrycie dachów folią wysokoparoprzepuszczalną jednowarstwowo na podłożu drewnianym -poz. zastępcza		
Jednostka: 1 m2		230,4600
folia	230,46	230,4600
2. KNR 2-02 0613-0300		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		
Jednostka: 1 m2		230,4600
poddasze wełna miner. 10cm	230,46	230,4600
3. KNR 2-02 0613-0400		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa		
Jednostka: 1 m2		230,4600
poddasze wełna min. 8cm	230,46	230,4600
4. KNR 2-02 2006-0100		
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach. na zaprawie bez pasków		
Jednostka: 1 m2		230,4600
plyty g-k sufit	230,46	230,4600
Dział nr 2. roboty izolacyjne zew. ścian fundamentowych		
5. KNR 4-01 0102-0200		
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III		
Jednostka: 1 m3		99,6000
wykopy	99,6	99,6000
6. KNR 2-02 0603-01		
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
Jednostka: 1 m2		48,7000
izolacja ścian fundamentowych	1,1*44,27	48,6970
7. KNR 2-02 0603-02		
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa		
Jednostka: 1 m2		48,7000
izolacja ścian fundamentowych	1,1*44,27	48,6970
8. KNR K-04 0102-01		
Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - fundament		
Jednostka: 100 m2		0,4427
ściany fundamentowe	44,27	44,2700

Opis robót		Ilość robót
9. KNR 0-17 0930-01		
Wyprawa elew.cienkowarstw.o fakturze struktur.ceresit CT 69,z gotowej miesz.żywicz.-min.,wyk.ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		
Jednostka: 1 m2		20,3000
ściany cokołu	20,3	20,3000
10. KNR 0-17 0930-03		
Wyprawa elew.cienkowarstw.o fakturze struktur.ceresit CT 69,z gotowej miesz.żywicz.-min.,wyk.ręcznie. Wyk.cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT 69 o fakt.struktur.. grub.ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
Jednostka: 1 m2		20,3000
cokoł	20,3	20,3000
11. KNR 2-01 0320-02		
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głęb.wykopu do 1,5 m, kat.gruntuIII-IV. Szerokość wykopu 0,8-1,5 m		
Jednostka: 100m3		0,9960
zasypywanie wykopu przy cokole budynku	99,6	99,6000
Dział nr 3. opaska budynku		
12. KNR 2-31 0106-0300		
Warstwy odcinające. Z piasku; grubość warstwy 6cm, po mechanicznym zagęszczeniu		
Jednostka: 100 m2		0,5894
piasek ubity	3*39,29*0,5	58,9350
13. KNR 13-12 1504-0400		
Chodniki z płyt betonowych, krawężniki i obrzeża. Obrzeże betonowe		
Jednostka: 1 m		39,2900
obrzeża	39,29	39,2900
14. KNR 4-01 0213-0100		
Wykonanie opaski betonowej przy budynku. Opaska betonowa o szer.50 cm,gr.15 cm i wierzchnia warstwa gr.2 cm. na podłożu gruntowym		
Jednostka: 1 m2		19,6500
opaska	39,29*0,5	19,6450
Dział nr 4. stolarka okienna i drzwiowa		
15. KNR 4-01 0354-0400		
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2		
Jednostka: 1 szt		1,0000
demontaż istniejących drzwi	1	1,0000
16. KNR 2-02W 1040-0100		
Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe		
Jednostka: 1 m2		1,8000
drzwi aluminiowe	1,8	1,8000
17. KNR 4-01 0354-0400		
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2		
Jednostka: 1 szt		42,0000
demontaż okien	42	42,0000
18. KSNR 7 0701-03		
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 1.5 m2		
Jednostka: 1 m2		39,9200
okna		
o4	1,03*38	39,1400
o5	0,78	0,7800

Opis robót		Ilość robót
19. KNNR 3 0703-0400		
Remont i wymiana elementów ślusarsko-kowalskich. Wymiany kraty		
Jednostka: 1 m2		45,2000
kraty	45,2	45,2000
20. KNNR 2 0504-01		
Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szer. w rozwinięciu do 25 cm gr. 0,50 mm - podokienniki zewnętrzne		
Jednostka: 100 m2		0,0934
podokienniki	31,13*0,3	9,3390
Dział nr 5. Posadzki		
21. KNR 2-02W 1107-0600		
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej. Posadzki z płytek lastrykowych		
Jednostka: 1 m2		123,4300
gres	123,43	123,4300
22. KNR 2-02 1105-0300		
Cokoliki z płytek ceram. podłogowych terakotowych 100x100 mm		
Jednostka: 1 m		47,6800
cokoliki	47,68	47,6800
Dział nr 6. docieplenie ścian zewnętrznych		
23. KNR K-04 KNR K-04 0101/02		
Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5%		
Jednostka: 1 m2		16,3900
przyjęto 5% powierzchni		
ściany	298,15*0,05	14,9075
plus ościeża	(155,86*0,19)*0,05	1,4807
24. KNR 0-23 2611-0100		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
Jednostka: 100 m2		2,9815
oczyszczenie ścian	298,15	298,1500
25. KNR K-04 KNR K-04 0101/05		
Grunтовanie podłoża jednokrotnie		
Jednostka:		312,5000
ściany	25,94+72,18+159,84+21,47	279,4300
plus ościeża	155,86*0,19+11,5*0,15+14,4*0,12	33,0664
26. KNR K-04 0102-05		
Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm, styropian EPS 70 , gr. 2cm		
Jednostka: 100 m2		0,3134
docieplenie ościeży 2 cm	155,86*0,19+11,5*0,15	31,3384
27. KNR K-04 0102-01		
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach, styropian EPS 70 gr. 15 cm		
Jednostka: 100 m2		0,7280
styropian 15 cm		
ściany	72,8	72,8000
28. KNR K-04 0102-01		
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach, styropian EPS 70 gr. 12cm		
Jednostka: 100 m2		2,0650
styropian 12 cm		
ściany	159,84	159,8400
ściany poddasze	46,66	46,6600

Opis robót		Ilość robót
29. KNR K-04 0102-01		
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach, styropian EPS 70 gr. 10 cm		
Jednostka: 100 m2		0,2594
styropian 10 cm		
ściany	25,94	25,9400
30. KNR K-04 KNR K-04 0103/02		
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych W ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły		
Jednostka: 100 m2		3,3658
docieplenie ościeży 2 cm	155,86*0,19+11,5*0,15	31,3384
ściany 15 cm	72,8	72,8000
ściany 12 cm	159,84	159,8400
ściany poddasze 12 cm	46,66	46,6600
ściany 10 cm	25,94	25,9400
31. KNR K-04 KNR K-04 0104/01		
Ochrona kątownikiem narożników prostych		
Jednostka: 100 m		2,0006
narożniki	32,7	32,7000
ościeża (okna+drzwi)	155,86 + 11,5	167,3600
32. KNR K-04 KNR K-04 0103/07		
Zatapiać jedną warstwę siatki na ścianach		
Jednostka: 100 m2		2,7943
siatka na ścianie	25,94+72,18+159,84+21,47	279,4300
33. KNR K-04 KNR K-04 0103/09		
Zatapiać jedną warstwę siatki na ościeżach		
Jednostka: 100 m2		0,3307
ościeża		
ościeża	155,86*0,19+11,5*0,15+14,4*0,12	33,0664
34. KNNR 2 1405-0300		
Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą akrylową - gruntowanie		
Jednostka: 100 m2		3,1250
ściany	25,94+72,18+159,84+21,47	279,4300
plus ościeża	155,86*0,19+11,5*0,15+14,4*0,12	33,0664
35. KNNR 2 1405-0200		
Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą silikonową		
Jednostka: 100 m2		3,1250
ściany	25,94+72,18+159,84+21,47	279,4300
plus ościeża	155,86*0,19+11,5*0,15+14,4*0,12	33,0664