

Data opracowania: 2013-01-08

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Modernizacja drogi przez wieś Godlewo Gudosze w km 0+000 - 0 + 814

Adres inwestycji: Godlewo Gudosze

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

INSPEKTOR NADZORU
Jan Zieliński
Inżynier Budownictwa
Specjalność: Inżynier Budownictwa

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 2-01 0119-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym Obmiar: 814,0 mb Jednostka: km	0,8140
2. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Obmiar: 814 mb x 1,50 m x 2 = 2442,0 m ² Jednostka: m ²	2442,0000
3. KNNR 6 0103-0301 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) Obmiar: 814,0mb x 6,0m + 30,0m ² (rozjazdy) + 30,0mb x 5,0m(drogi boczne) = 5064,0 m ² Jednostka: m ²	5064,0000
4. KNNR 6 0112-0100 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Obmiar: j/w Krotność = 0,75 Jednostka: m ²	5064,0000
5. KNNR 6 0308-0100 Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² Obmiar: 814mb x 4,20m + 30,0m ² (rozjazdy) + 30,0mb x 4,20m(drogi boczne) + 60m ² (zjazdu) = 3604,80 m ² Krotność = 0,75 Jednostka: m ²	3604,8000
6. KNNR 6 1005-0700 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Obmiar: j/w Jednostka: m ²	3604,8000
7. KNNR 6 0309-0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy do 5 t Obmiar: 814,0mb x 4,0m + 30,0m ² (rozjazdy) + 30mb x 4,0m(drogi boczne) + 60m ² (zjazdu) = 3466,0 m ² Jednostka: m ²	3466,0000
8. KNNR 6 0112-0400 Uzupełnienie poboczy pospółką - warstwa grubości 7 cm Obmiar: 814,0mb x 1,0m x 2 + 30m x 1,0m x 2(drogi boczne) = 1688,0 m ² Jednostka: m ²	1688,0000
9. KNNR 6 0605-0600 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury PEHD # 40 cm Obmiar: 10,0m + 8,0m + 12,0m = 30,0 m Jednostka: m	30,0000
10. KNNR 6 0702-0101 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm Obmiar: 8 szt. Jednostka: szt	8,0000

Opis robót	Ilość robót
11. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 Obmiar: 16 szt. Jednostka: szt	16,0000
12. KNR 2-31 1406-0400 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych Obmiar: 13 szt. Jednostka: szt	13,0000
13. KNNR 1 0509-0200 Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce cementowo- piaskowej Obmiar : 4,0m2 x 3 = 12 m2 Jednostka: m2	12,0000

Jan Z...
...
...

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Modernizacja drogi przez wieś Godlewo Gudosze w km 0+000 - 0 + 814

Adres inwestycji: Godlewo Gudosze

Wartość kosztorysu

Razem	
VAT %	23,00
Całkowita wartość wyceny	

Słownie:

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika

.....

Kosztorys ofertowy

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
1. KNR 2-01 0119-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym Obmiar: 814,0 mb	km	0,8140		
2. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Obmiar: 814 mb x 1,50 m x 2 = 2442,0 m2	m2	2442,0000		
3. KNNR 6 0103-0301 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) Obmiar: 814,0mb x 6,0m + 30,0m2(rozjazdy) + 30,0mb x 5,0m(drogi boczne) = 5064,0 m2	m2	5064,0000		
4. KNNR 6 0112-0100 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Obmiar: j/w Krotność = 0,75	m2	5064,0000		
5. KNNR 6 0308-0100 Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 Obmiar: 814mb x 4,20m + 30,0m2(rozjazdy) + 30,0mb x 4,20m(drogi boczne) + 60m2(zjazdy) = 3604,80 m2 Krotność = 0,75	m2	3604,8000		
6. KNNR 6 1005-0700 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Obmiar: j/w	m2	3604,8000		
7. KNNR 6 0309-0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy do 5 t Obmiar: 814,0mb x 4,0m + 30,0m2(rozjazdy) + 30mb x 4,0m(drogi boczne) + 60m2(zjazdy) = 3466,0 m2	m2	3466,0000		
8. KNNR 6 0112-0400 Uzupełnienie poboczy pospółką - warstwa grubości 7 cm Obmiar: 814,0mb x 1,0m x 2 + 30m x 1,0m x 2(drogi boczne) = 1688,0 m2	m2	1688,0000		
9. KNNR 6 0605-0600 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD # 40 cm Obmiar: 10,0m + 8,0m + 12,0m = 30,0 m	m	30,0000		
10. KNNR 6 0702-0101 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm Obmiar: 8 szt.	szt	8,0000		
11. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 Obmiar: 16 szt.	szt	16,0000		
12. KNR 2-31 1406-0400 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych Obmiar: 13 szt.	szt	13,0000		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
13. KNNR 1 0509-0200 Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar : 4,0m2 x 3 = 12 m2	m2	12,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	