

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Remont kortu [CPV: 45236119-7 Naprawa boisk sportowych]	
1. KNR 2-31 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane ręcznie w gruncie kat.I-II Jednostka: 100 m2	1,2000
2. KNR 2-31 0107-0200 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub mieszanką betonową. Tłucznem sortowanym; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu ponad 10cm Jednostka: 1 m3	28,0000
140*0,20	28,0000
3. KNNR 6 1005-0300 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej - bitum Jednostka: 100 m2	6,8280
4. KNNR 6 1005-0700 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Jednostka: 100 m2	6,8276
5. KNR 2-31 0312-0500 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych. Asfaltowych - warstwa ścierna o grubości 3cm po zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	6,8276
682,76	682,7600
6. KNNR 2W 1602-0301 analogia Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 5,00 m o rozstawie słupków z rur stal. co 2,7 m Jednostka: 1 m	2*18,84
18,84*2	37,6800
7. MOnaż słupków aluminiowych i siatki do tenis, malowanie linii Jednostka: kpl	1,0000
8. montaż ławek o konstr betonowej z sejdziskiem Jednostka: kpl	2,0000