




ZJAZD INDYWIDUALNY SKALA 1:100



LEGENDA:

1	Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC11S50/70) wg. P-EN 13108-1
2	Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1
3	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm wg. PN-EN 13285
4	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 <6MPa gr.15cm wg. PN-EN 14227-1
5	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 9 cm wg. PN-EN 13285
7	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 16 cm wg. PN-EN 13285



„FUH PRO-INWEST” Agnieszka Święcka, ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751			
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRULINO-LIPSKIE W LOK. 0+000 – 0+50		
Tytuł rysunku	Rysunek zjazdów		
Data opracowania:	30.12.2021 r.	Skala: 1:100	Nr rys
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant drogowy	Inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	
Sprawdzający drogowy	mgr inż. Dariusz Lendziłosek	LOM-50	