


ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW


PRZEKRÓJ B-B

A



PRZEKRÓJ A-A

B



UWAGA:

Głębokie wykopu należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić poręcz ochronne i zaopatrzyć je w napis: "Uwaga, głębokie wykopu" oraz "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopu o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

„FUH PRO-INVEST” Agnieszka Święcka, ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751			
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MEJSCOWOŚCI BRULINO-LIPSKIE W LOK. 0+000 – 0+58		
Tytuł rysunku	Zabezpieczenie wykopów		
Data opracowania:	30.12.2021 r.	Skala: 1:50	Nr rys. 12
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant drogowy	Mgr inż. Paweł Godlewski	PDL/0138/PBS/16	