

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W SZATNI 2:

- poszerzenie otworu pod nowe drzwi aluminiowe

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian i sufitów,

pow.ścian do malowania: 55m²

WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:

- skucie istniejących warstw wykończeniowej, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni gresem szklwionym

* GRES SZKLWIONY wym. 59,8x59,8cm w kolorze jasnoszarym; pow.płytek: 17,17m²

*COKOLY WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 8cm, płytkami w tym samym kolorze. dt. 17,2mb

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE



- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- osadzenie stolarki aluminiowej drzwiowej i okiennej
- montaż narozników

KOLORYSTYKA WNETRZA

zg z rys kolorystyki pomieszczenia

Uwaga !
Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.

LEGENDA:



JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA	
OBJEKT		PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM	
ADRES		dz. nr 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie	
NAZWA RYS.		Rzut parteru - Szatnia 2 Kolorystyka	
BUDOWA		Z E S P Ó Ł E A U T O R S K I	
ARCHITEKTURA		IMI I NAZWIŚKO	
KOLOR PROJEKTU		mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	
		NR UPRZEMNIEN	
		Bt. 27/01	
		FOOTHS	
		NR RYS.	
		A/10a	
		DATA	
		18.02.2022	
		SKALA	
		1:50	
		SIR.	