

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W KORYTARZU  
NA PARTERZE:

- demontaż drzwi oznaczonych na rys.
- likwidacja ściany działowej wydzielającej sklepik szkolny
- poszerzenie otworów pod nowe drzwi aluminiowe

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

## ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian i sufitów,

pow.ścian do malowania: 322,0m<sup>2</sup>

- wydzielenie dwóch pomieszczeń: 2/3 Harcówki oraz 2/2 Sali poprzez wykonanie ścian działowych z płyt gk wypełnionych wełną mineralną

### POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- osadzenie stolarki aluminiowej drzwiowej i okiennej
- montaż narożników

WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:

- skucie istniejących warstwy wykończeniowej, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni gresem szklwionym

\* GRESEM SZKLIWIONYM wym. 59,8X59,8cm w kolorze jasnoszarym

pow.płytek: 137,86m<sup>2</sup>


\*COKOŁY WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 8cm, płytkami w tym samym kolorze dł. 112,81mb

Uwaga !  
Do powierzchni płytek należy doliczyć  
10% zapasu.

## KOLORYSTYKA WNETRZA


zg z rys kolorystyki pomieszczenia

Opisy przy drzwiach:



Roboty demontażowe i wykończeniowe  
szczegółowe omówione zostały  
w części opisowej dołączonej do projektu.

UWAGA:  
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ  
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ



JEDYNA PROJEKCYJNA FIRMĘ	GRAF PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-GRAFYCZNA			FAZA PROJEKTU	
	PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZE WIELKIM			PB	
	ADRES	dz. nr 360/2, obręb Szulbórze Wielkie miasto Szulbórze Wielkie			DATA 19.02.2022
	WZNAJ. RYS.	Rzut parteru - korytarz			SKALA 1:50
				NR RYS.	A/7
ZESPÓŁ AUTORSKI					
BRANŻA ARCHITEKTURA AUTOR PROJEKTU	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		NR UPRAWNIEN DL 27/01	PODSZ.	
			STR.		