

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian i sufitów,

pow.ścian do malowania:37m2

WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:

- skucie istniejących warstwy wykończeniowej, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni gresem szklwionym

\* GRES SZKLIWIONY wym. 59,8X59,8cm w kolorze jasnoszarym; pow.płytek:11,18m2

\*COKOŁY WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 8cm, płytkami w tym samym kolorze. dł. 10,4mb

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE


- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- osadzenie stolarki aluminiowej drzwiowej

KOLORYSTYKA WNĘTRZA

zg z rys kolorystyki pomieszczenia

Uwaga !  
Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.

LEGENDA:



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
OBIEKT	PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM	FAZA PROJEKTU	
		PB	
ADRES	dz. nr 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie	DATA	18.02.2022
		SKALA	1:50
NAZWA RYS.	Rzut parteru - PrzedSIONEK		
		NR RYS.	A/8
ZESPÓŁ AUTORSKI			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ 27/01	
AUTOR PROJEKTU			
		STR.	