

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W KORYTARZU NA PIĘTRZE:

- demontaż drzwi do sal lekcyjnych
- demontaż ruchomej kraty do Harcówki
- likwidacja ściany działowej wydzielającej sklepik szkolny
- poszerzenie otworów pod nowe drzwi aluminiowe

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

ŚCIANY I SUFITY

- szpaczkowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian i sufitów,

pow.ścian do malowania:175m2

- wydzielenie dwóch pomieszczeń: 2/3 Harcówki oraz 2/2 Salę poprzez wykonanie ścian działowych z płyt gk wypełnionych wełną mineralną

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

- zdjęcie oraz ponowny montaż opraw oświetleniowych
- osłonięcie siatki aluminiowej drzwiowej i okiennej
- montaż ochronnej siatki nad schodami
- montaż narozników

WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:



- skucie istniejących warstw wykończonowych, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni gresem szklawionym

* GRES SZKLIWIONY wym. 59,8X59,8cm w kolorze jasnożółtym

pow.płytek:97,76m2

*KOKOŁY WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 8cm, płytkami w tym samym kolorze.

Uwaga !
Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.



LEGENDA:

ściany do rozbiórki

ściany istniejące

ściany projektowane

POZIOMEK UPODNIENIE PIĘTRO

Roboty demontażowe i wykończeniowe
szczegółowo omówione zostały
w części opisowej dotyczącej do projektu.

UWAGA:
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

ZAKRES PRAC PROJEKTOWY	GRAF PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-GRAFICZNA		
	PROJEKT MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM		INNE PRACE
ADRES	dz. nr 360/2, obręb Szulbórz Wielkie miasto Szulbórz Wielkie		PB
			DATA 18.02.2022
STOWN POK.	Rzut pietra - korytarz Kolorystyka		SZKOLA 154
			W POK. A/13a
ZESPÓŁ AUTORSKI			
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PROJEKTU	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek		PODSIS 18. 27/21
	STR.		