





NR POM.

1/4**SZATNIA 1 / PARTER**ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W SZATNI 1:

- poszerzenie otworu pod nowe drzwi aluminiowe

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian i sufitów,

pow.ścian do malowania: 56m²WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:

- skucie istniejących warstwy wykończeniowej, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni gresem szklwionym

* GRES SZKLIWIONY wym. 59,8X59,8cm w kolorze jasnoszarym; pow.płytek: 18,42m²

* COKOŁY WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 8cm, płytkami w tym samym kolorze. dł. 17,5mb

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE


- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- osadzenie stolarki aluminiowej drzwiowej i okiennej
- montaż narożników

KOLORYSTYKA WNĘTRZA

zg z rys kolorystyki pomieszczenia

Uwaga !

Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.

LEGENDA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
OBIEKT	PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZE WIELKIM	FAZA PROJEKTU	
		PB	
ADRES	dz. nr 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie	DATA	18.02.2022
		SKALA	1:50
NAZWA RYS.	Rzut parteru – Szatnia 1 Kolorystyka	NR RYS.	A/9a
ZESPÓŁ AUTORSKI			
BRANŻA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BL 27/01	
AUTOR PROJEKTU			
		STR.	