

Droga Gminna nr 230863W ul. Sosnowa od km 0+005,50 do km 0+107,00



Droga Gminna nr 230863W ul. Sosnowa od km 0+107,00 do km 0+120,00



I . Warstwy konstrukcyjne DG

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, gr. 8cm
- 2 - podsypka cem-piaskowa 1:4, gr. 3cm
- 3 - krawężnik drogowy betonowy 15x30x100
- 4 - podsypka cem-piaskowa 1:4, gr. 4cm
- 5 - ława betonowa z betonu C12/15
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- 7 - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm
- 8 - warstwa odcinająca z geowłókniny

II . Warstwy konstrukcyjne pobocza

- 9 - istniejące pobocze gruntowe
- 10 - kruszywo naturalne , gr. warstwy 6 cm

GMINA SZYDŁOWO, 06-516 SZYDŁOWO, UL. MAZOWIECKA 61

PROSimple - Biuro Projektowe
Łukasz Drążewski
ul. Kwiatowa 6, 09-304 Lubowidz
NIP 511-026-41-74
tel.:531-618-253
e-mail:prosimple.bp@gmail.com

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH pn.:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 230863W (UL.SOSNOWA - dz. nr ew. 223/3 i 223/11)
na odcinku od km 0+005,50 do km 0+120,00 W M. SZYDŁOWO

Tytuł rysunku:	Rys. nr:	Skala:
PRZEKROJE POPRZECZNE	4	1: 50

Opracował:	Podpis:	Branża:	Data:
mgr inż. Łukasz Drążewski		Drogowa	Marzec 2018