

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Szydłowo , gm. Szydłowo, pow. mławski (dz.nr 199/3 i 199/4)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.miary	Ilość jednostek	Cena jedn. Netto	Wartość Netto
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1.1 Roboty ziemne.</u>				
1.	KSNR - 1 0307 - 03	Wykopy liniowe szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gr.suchym, gł.wykopu do 3m,grunt kat.I-II 4,50x0,9x1,75x0,90=6,38	m ³	6,38		
2.	KSNR - 1 0304 - 04	J.w. lecz gr.kat.III-IV 4,50x0,9x1,75x0,10=0,71	m ³	0,71		
3.	KSNR - 1 0316 - 01	Pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi w gr.suchych. Wykopy o szer. 1m, gł.do 3m, kat.gruntu I-IV 4,50x1,80x2=16,20	m ²	16,20		
4.	KSNR - 1 0310 - 03	Zasypywanie wykopów szer.0,8 ÷ 2,5m o ścianach pionowych Głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu I-II	m ³	6,38		
5.	KSNR - 1 0310 - 04	J.w lecz grunt kat.III-IV	m ³	0,71		
6.	KSNR - 1 0205 - 01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębier. o poj.łyżki 0,25 ÷ 0,60 m ³ , głębokość wykopu do 3m grunt kat. I-II 92,00(3,65+0,5)x0,5x1,75x0,9=300,67	m ³	300,67		
7.	KSNR - 1 0205 - 02	J.w. lecz gr.kat.III-IV 92,00(2,60+0,5)x0,5x1,75x0,1=24,96	m ³	24,96		
8.	KSNR - 1 0210 - 04	Zasypywanie spycharkami o mocy 75 KM wykopów podłużnych warstwami gr. 35 cm z zagęszczeniem ubijakami, grunt kat. I-II	m ³	300,67		
9.	KSNR - 1 0210 - 05	J.w. lecz warstwami gr.25 cm, grunt kat. III-IV	m ³	24,96		
10	KSNR - 10 0102 - 01	Mechaniczne karczowanie zagajników o poszyciu gęstym	m ²	4		
		<u>1.2. Rurociągi z uzbrojeniem</u>				

11.	KSNR - 4 1006 - 02	Rurociągi PEHD Ø 90 mm, ciśnieniowe, układane w gotowym wykopie o głębokości do 3m w gruncie o normalnej wilgotności wraz z dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności i montażem średniej ilości kształtek	m.	96,50		
12.	KSNR - 4 1202 - 02	Zasuwy żeliwne koł. z obudową, montowane ręcznie o średnicy Ø 80 mm + skrzynka uliczna żeliwna	szt.	1		
13.	Kalkulacja własna	Kształtki wodociągowe żeliwne, kołnierzowe Ø 80 (trójniki)	szt.	2		
14.	Kalkulacja własna	Kształtki wodociągowe PEHD Ø 90 (kolana i łuki)	szt.	3		
15.	Kalkulacja własna	Kształtki wodociągowe PEHD (mufy + króćce kołnierzowe) do zgrzewania Ø 90	szt.	12		
16.	KSNR - 4 1208 - 03	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy Ø 80 mm z zasuwą żel.wod. Ø 80mm i obudową i skrzynką żeliwną	szt.	2		
17.	KNR 2-02 1510 - 03	Malowanie dwukrotne farbą olejną hydrantów	szt.	2		
18.	KNR 17-01 0506 - 06	Umocnienie terenu wokół hydrantów , zasuw i skrzynek do rurek sygnalizacyjnych płytkami betonowymi prefabrykowanymi	szt.	5		
19.	KNR 2-19 0134 - 01	Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na murze budynku	szt.	2		
20.	KNR 2-19 0134 - 02	Oznakowanie trasy tabliczkami informacyjnymi na słupku stal.	szt.	3		
21.	KSNR - 4 1406 - 02	Deskowanie blików oporowych	m ²	8		
22.	KSNR - 4 1408 - 01	Bloki oporowe podłoże betonowe pod hydranty, zasuw i węzły żeliwne	m ³	0,30		
23.	Kalkulacja własna	Wcinka w istniejący rurociąg PVC Ø 90 mm	szt.	1		
Razem sieć wodociągowa						
Podatek VAT %						
Ogółem sieć wodociągowa						

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis oferenta