

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1.1	Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.27		
2 d.1.1	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.2	Usunięcie drzew i krzewów - karcze				
3 d.1.2	Karczowanie pni o śr. 80 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
4 d.1.2	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	2.97		
5 d.1.2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. od km 0+227 do km 0+273	ha	0.02		
6 d.1.2	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki (223-227)*3,5	mp	161		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.3	Rozbiórka elementów dróg				
7 d.1.3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm 4.0*2	m ²	8		
8 d.1.3	Rozebranie ścieków z elementów betonowych sześciokątnych gr. 15 cm oraz kostki brukowej typu POLBRUK na podsypce piaskowej - prawostronny 12*3*0,5+15*2,8	m ²	60		
9 d.1.3	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10		
10 d.1.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km z zagospodarowaniem przez wykonawcę	m ³	12		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.4	Roboty ziemne				
11 d.1.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (grunty nośne zużyć na wymianę gruntu) a) wykopy rowów odwadniających i gruntu wymiennego od km 0+227 do km 0+273 8.0*0.50*50=75,0 m ³ b) od km 0+140 do km 0+181 str. prawa 3,0*0,40*41=49,20 m ³	m ³	124.20		
12 d.1.4	Ścieki z elementów betonowych korytkowych o wym. 0,60x0,35x0,15 wg KPED 01.04 gr. 20 cm na podsypce z pospółki	m	83		
13 d.1.4	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	233.50		
14 d.1.4	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi. Formowanie korony drogi i skarp. uzupełnienie gruntem istniejącego obzeża ścieków	m ³	41.50		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.5	Przepusty pod koroną drogi				
15 d.1.5	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy beto- nowe	m ³	0.45		
16 d.1.5	Ława fundamentowa żwirowa gr. 15 cm pod przepust rurowy śr. 60 cm	m ³	0.30		
17 d.1.5	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm- przedłożenie przepustu	m	2		
18 d.1.5	Ręczne zasypywanie wykopów - zasypka z kruszywa naturalne- go pospółka zagęszczona warstwami grub 20 cm z transportem na miejsce wbudowania	m ³	3.47		
19 d.1.5	Oczyszczenie rowu i przepustu z namułu o grub. 10 cm z wypro- filowaniem skarp	m ³	14		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2	Podbudowa				
2.1	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
20 d.2.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. III od km 0+000 do km 0+025 i od km 0+152 do km 0+248	m ²	423.50		
21 d.2.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. III na poboczach istniejącej nawierzchni żwirowej od km 0+000 do km 0+025 i od km 0+104 do km 0+116 i od km 0+180 do km 0+227	m ²	209.50		
22 d.2.1	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (istniejąca nawierzchnia żwirowa oraz obszar gruntowy) od km 0+000 do km 0+272,77	m ²	1500.24		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego z 30% domieszką łamanego staliz. mech.				
23 d.2.2	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 30 % - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm. Powierzchnia drogi pomniejszona o podbudowę grub 20 cm	m ²	531.20		
24 d.2.2	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 30 % - grub.warstwy po zagęszcz. 20 cm a) powierzchnia bez podłoża żwirowego przy korytowaniu grub. 15 cm - 423,50 m2 b) zjazdu - 42,90 m2	m ²	466.40		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.3	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 50% łamanego				
25 d.2.3	Górna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszywowej (kruszywo łamane 50%) z dowozem i wbudowaniem	m ²	490.49		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3	Elementy ulic				
3.1	Krawężniki betonowe				
26 d.3.1	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych B-10 na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie drogi pomniejszone o 3 zjazdy oraz obręb km 0+000 (połączenie naw. z kostką brukową tj. 10+9+4,5+9) - zjazdy 10,50+10+6,5+10,5	m	554.50		
27 d.3.1	Wypełnienie betonem B-10 pobocza lewego przedni między krawężnikiem a ściekiem korytkowym grub 10 cm od km 0+032 do km 0+086	m ²	13.5		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3.2	Nawierzchnia z kostki betonowej				
28 d.3.2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	997.60		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3.3	Obrzeża betonowe 30x8 cm				
29 d.3.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- wej, spoiny wypełnione piaskiem (obramowanie nawierzchni z kostki brukowej - obręb 0+000)	m	19		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
4	Roboty inne				
30 d.4	Siatka z geowłókniny wzmacniającej średniej szerokości 2,5 m	m ²	219.43		
31 d.4	Brukowanie skarp przepustu brukiem 16-20 cm na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m ²	4.8		