

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi nr 1840N Jelitki - Kleszczewo - Puchówka na odcinku Kleszczewo - Puchówka

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.484		
2 d.1	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
3 d.1	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1.00		
4 d.1	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 13-76 cm)	szt.	16.00		
5 d.1	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 13-76 cm)	szt.	34.00		
6 d.1	D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.25		
7 d.1	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	4.00		
8 d.1	D.01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt.	3.00		
9 d.1	D.01.02.04	Rozebranie i ponowne ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych przy pętli autobusowej	m	35.00		
10 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3.00		
11 d.1		Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 110 mm	m	17.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
12 d.2	D.02.01.01	Wykopy z transportem urobku na odkład	m ³	2391.20		
13 d.2	D.02.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m ²	3862.03		
14 d.2	D.02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu	m ³	2095.70		
15 d.2	D.02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	2095.70		
16 d.2	D.02.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²	1896.26		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
17 d.3	D.03.01.03a	Wykopy na odkład	m ³	74.75		
18 d.3	D.03.01.03a	Ława fundamentowa żwirowa gr. 50 cm	m ³	10.50		
19 d.3	D.03.01.03a	Geotkanina typu 120x120	m ²	74.50		
20 d.3	D.03.01.03a	Podsypka piaskowa gr. 10 cm	m ²	20.12		
21 d.3	D.03.01.03a	Przepusty karbowane z rur PEHD o śr. 60 cm	m	10.00		
22 d.3	D.03.01.03a	Nasyp z dokopu - obsypka i zasypka przepustów	m ³	34.92		
23 d.3	D.03.01.03a	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m ²	6.00		
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4		PODBUDOWA				
24 d.4	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	7287.41		
25 d.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	7287.41		
Razem dział: PODBUDOWA						
5		NAWIERZCHNIA				
26 d.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	6736.74		
27 d.5	D.04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową kationową szybkozestwardniającą w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	6736.74		
28 d.5	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 5 cm	m ²	6736.74		
29 d.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	6533.71		
30 d.5	D.04.03.01	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkozestwardniającą w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	6533.71		
31 d.5	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 4 cm	m ²	6533.71		
32 d.5	D.05.01.02	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	3710.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi nr 1840N Jelitki - Kleszczewo - Puchówka na odcinku Kleszczewo - Puchówka

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.6	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	66.00		
34 d.6	D.06.01.01	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m ²	24.00		
35 d.6	D.06.01.01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. warstwy 5 cm	ha	0.576		
36 d.6	D.06.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	5758.29		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
37 d.7	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	19.00		
38 d.7	D.07.02.01	Tablice znaków drogowych, wielkość "średnie" typ II	szt.	22.00		
39 d.7	D.07.02.01	Tablice znaków drogowych - przeniesie tablic znaków wraz z słupkami	szt.	2.00		
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: