

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont jezdni przy ulicy Słonecznej w Wieliczkach

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.36+0.02 = 0.38		
2 D.04.00.00. PODBUDOWA					
2.1 D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	1412.22		
3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1.2	m ²	452.38		
4	Koryta zjazdów wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI Krotność = 1.25	m ²	54.50		
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III z gruntu uprzednio zmag.w hałdach z korytowania z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład.	m ³	(211.83+ 54.28+ 13.62)* 0.60 = 167.84		
2.2 D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z 18% domieszką łam. stabiliz. mech.					
6	Warstwa podbudowy pod jezdnie z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod nawierzchnię żwirową (70,2) z tłucznia	m ²	1306.82+ 70.20+ 35.20 = 1412.22		
7	Podbudowa na zjazdach z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m ²	7.00		
3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA					
3.1 D.05.01.01. Nawierzchnia żwirowa					
8	Nawierzchnia żwirowa z mieszanki krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m ²	452.37+ 70.20 = 522.57		
3.2 D.05.01.01. Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²	1306.82+ 35.20 = 1342.02		
4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC					
4.1 D.08.01.01. Krawężniki betonowe					
10	Krawężniki betonowe zagłębione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	356+8 = 364.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: