

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont jezdni przy ulicy Słonecznej w Wieliczkach

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych			
1 KNNR 1 d.1.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.36+0.02	km		
			km	0.38	
				RAZEM	0.38
2		D.04.00.00. PODBUDOWA			
2.1		D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
2 KNNR 6 d.2.1 0101-02		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni w pikietażu 01-01 - wraz ze skrzyżowaniem 15.0*2.50*0.50+0.215*7.0*7.0*2+7.0*3.50+196.00*3.50+70.2+35.2	m ²		
		-pikietaż 02-02 159.00*3.50	m ²	855.72	
				556.50	
				RAZEM	1412.22
3 KNNR 6 d.2.1 0101-01		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1.2 w pikietażu 01-01 - wraz ze skrzyżowaniem z 02 15.0*1.50*0.50+181.0*1.5+(2*3.14*7*1.50)/4-4*1.5	m ²		
		\w pikietażu 02-02 159.14*1.0	m ²	293.24	
				159.14	
				RAZEM	452.38
4 KNNR 6 d.2.1 0101-02		Koryta zjazdów wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI Krotność = 1.25 -01-01 w pikietażu (str. lewa) 54.50	m ²		
			m ²	54.50	
				RAZEM	54.50
5 KNNR 1 d.2.1 0206-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III z gruntu uprzednio zmag.w hałdach z korytowania z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład. -60 % korytowania (211.83+54.28+13.62)*0.60	m ³		
			m ³	167.84	
				RAZEM	167.84
2.2		D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z 18% domieszką łam. stabiliz. mech.			
6 KNNR 6 d.2.2 0113-01		Warstwa podbudowy pod jezdnie z kruszyw łamanymi gr. 15 cm pod nawierzchnię żwirową (70,2) z tłucznią 1306.82+70.20+35.20	m ²		
			m ²	1412.22	
				RAZEM	1412.22
7 KNR 2-31 d.2.2 0115-03 + KNR 2-31 0115-04		Podbudowa na zjazdach z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm 7.00	m ²		
			m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			
3.1		D.05.01.01. Nawierzchnia żwirowa			
8 KNR 2-31 d.3.1 0115-03 + KNR 2-31 0115-04		Nawierzchnia żwirowa z mieszanki krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm 452.37+70.20	m ²		
			m ²	522.57	
				RAZEM	522.57
3.2		D.05.01.01. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont jezdni przy ulicy Słonecznej w Wieliczkach

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 1306.82+35.20	m ² m ²	 1342.02	
				RAZEM	1342.02
4		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
4.1		D.08.01.01. Krawężniki betonowe			
10 d.4.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe zagłębione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 356+8	m m	 364.00	
				RAZEM	364.00