

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,410		
	01.03.02.	PRZEBUDOWA KABŁOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG				
2		Przełożenie kabala eN	m	60,000		
3		Rury ochronne dwudzielne typ A110PS na kablu energetycznym	m	12,000		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
4		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z odwiezieniem gruntu do wbudowania w nasyp i odkład	m3	139,70		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5		Nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów	m3	101,40		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	157,43		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
7		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	2 114,60		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
8		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm	m2	2 180,60		
9		Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 S50/70 grubości 4cm	m2	2 131,40		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10		Humusowanie skarp warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw	m2	150,50		
11		Ścieki z elementów korytkowych betonowych gr. 15cm na ławie betonowej z oporem	m	54,00		
12		Uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa 0/31,5 grubości 8cm	m2	615,00		
13		Demontaz poręczy ochronnych z ruru stalowych	m	12,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
14		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	m	4,00		
15		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I		4,00		
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM				
		PODATEK VAT (23%)				
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM				