

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w m. SOBOLE					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1	KSNR 1	D.01.01.01.11	km		
d.1.	0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-			
1		nym.			
		0,41	km	0,410	
				RAZEM	0,410
1.2		D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg			
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1.	0701-01				
2		60,0*0,4*0,8	m ³	19,20	
				RAZEM	19,20
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1.	0707-02				
2		60,0	m	60,00	
				RAZEM	60,00
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1.	0702-01				
2		60,0*0,4*0,8	m ³	19,20	
				RAZEM	19,20
5	KNNR 5	Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach energetycznych i tele-	m		
d.1.	0113-01	komunikacyjnych			
2		<kabel energetyczny eN km 0+182> 6,0	m	6,00	
		<kabel eN km 0+309> 6,0	m	6,00	
				RAZEM	12,00
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3	m ³		
d.2.	0202-06	w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
1		/Z transportem na nasypy i odkład/ Przedmiar zał. Nr 1			
		134,35	m ³	134,35	
		< koryta pod zjazdy zał. nr 5> 5,35	m ³	5,35	
				RAZEM	139,70
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-	m ²		
d.2.	0506-01	III			
1		<przedmiar zał. nr 2> 210,5	m ²	210,50	
				RAZEM	210,50
2.2		D.02.03.01. Wykonanie nasypów.			
8	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyla-	m ³		
d.2.	0313-01	dowczymi (kat.gr.I-II)			
2		<zał. Nr1>101,4	m ³	101,40	
				RAZEM	101,40
9	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi;	m ³		
d.2.	0237-05	grunt sytki kat. I-III			
2		101,4	m ³	101,40	
				RAZEM	101,40
10	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2.	0506-07				
2		<przedmiar zał. nr 2> 165,0	m ²	165,00	
				RAZEM	165,00
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
11	KSNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka kruszywa 50% łamanego 0/	m ³		
d.3.	0107-01	31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm			
1		<jezdnia zasadnicza >153,65	m ³	153,65	
		<zjazdy gospodarcze zał. nr 5>25,2*0,15	m ³	3,78	
				RAZEM	157,43
3.2		D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
12	KSNR 6	D.04.03.01.21	m ²		
d.3.	1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości			
2		0,3kg/m2 pod warstwę ścierną nawierzchni			
		<jezdnia zasadnicza >410*5,0	m ²	2 050,00	
		<zjazdy gospodarcze zał. nr 4>64,6	m ²	64,60	
				RAZEM	2 114,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			
4.1		D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
13 d.4. 0308-01 1	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		<jezdnia zasadnicza >410*5,12+<poszerzenie na skrzyżowaniu> 8,3+8,5+<wjazdy zał. nr 5> 64,6	m ²	2 180,60	
				RAZEM	2 180,60
14 d.4. 0309-02 1	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		<jezdnia zasadnicza >410*5,00+<poszerzenie na skrzyżowaniu> 8,3+8,5+<wjazdy> 64,6	m ²	2 131,40	
				RAZEM	2 131,40
15 d.4. 0309-07 1	KSNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
		Krotność = 10			
		(2180,6+2131,4)*0,1	t	431,20	
				RAZEM	431,20
5		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1		D.06.01.01. Umocnienie skarp rowów i scieków			
16 d.5. 0403-01 1	KSNR 1	D.06.01.01.21	m ²		
		Humusowanie powierzchni skarp nasypów przy grubości warstwy humusu 5 cm.			
		<zał. nr 3>150,5	m ²	150,50	
				RAZEM	150,50
17 d.5. 0606-03 1	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		< ściek od km 0+126 do km 0+180 po str lewry> 54,0	m	54,00	
				RAZEM	54,00
18 d.5. 0114-03 1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		<uzupełnienie poboczy warstwą gr 8cm mieszanki kruszywa 0/31> 410*0,75*2	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
6		D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA			
6.1		D.07.02.01. Oznakowanie pionowe			
19 d.6. 0702-01 1	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60mm	szt.		
		< według projektu org ruchu> 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20 d.6. 0702-05 1	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		< według projektu org ruchu> 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
21 d.6. 0808-01 1	KNNR 6	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
		<demontaż poręczy na przepuście w km 0+070> 6,0+6,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00