

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 142018N - ulica LETNISKOWA					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1	KSNR 1 0104-03	D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,495	km km	 0,495	
				RAZEM	0,495
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
2	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III < zał. nr 1>28,64	m ³ m ³	 28,64	
				RAZEM	28,64
2.2		D.02.03.01. Wykonanie nasypów.			
3	KSNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad- pozyskanie gruntu na nasypy 332,30-28,64-0,11*0,3*500	m ³ m ³	 287,16	
				RAZEM	287,16
4	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) < przyjęto 50% ilości nasypów> (28,64+287,16)*0,5	m ³ m ³	 157,90	
				RAZEM	157,90
5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II /przyjęto 50% formowania mechanicznego i 50% formowania ręcznego w odniesieniu do całości nasypu/ 157,9	m ³ m ³	 157,90	
				RAZEM	157,90
6	KNR 2-01 0237-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III 157,9	m ³ m ³	 157,90	
				RAZEM	157,90
7	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami 157,9	m ³ m ³	 157,90	
				RAZEM	157,90
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
8	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni < jezdnia zasadnicza na szer. wyrównania podbudowy 3,50m> 3,50* 495,0+< skrzyżowanie > 14,2+28,8+ <poszerzenia na łukach>(37,93+ 15,0)*0,5+(33,16+15,0)*0,5	m ² m ²	 1 826,05	
				RAZEM	1 826,05
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
9	KNR 2-31 0107-02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa 0/31,5mm z udziałem 40% łamanego średniej grubości 11cm <zał. Nr 2> 171,91+<odsadzki 2x0,25m sredniej grubości 11cm> 0,11* 0,5*500	m ³ m ³	 199,41	
				RAZEM	199,41
3.3		D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
10	KSNR 6 1005-07	D.04.03.01.21 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa szybkozspadowa w ilości 0,3kg/m2 pod warstwę wyrównawczą nawierzchni 3,00*495,0+< skrzyżowanie > 14,2+28,8+ <poszerzenia na łukach> (37,93+15,0)*0,5+(33,16+15,0)*0,5	m ² m ²	 1 578,55	
				RAZEM	1 578,55
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			
4.1		D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
11	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1593,55+0,12*495	m ² m ²	 1 652,95	
				RAZEM	1 652,95
12	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3,00*495,0+< skrzyżowanie > 14,2+28,8+ <poszerzenia na łukach> (37,93+15,0)*0,5+(33,16+15,0)*0,5	m ² m ²	 1 578,55	
				RAZEM	1 578,55
13	KSNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 1652,95*0,09853+1578,55*0,1	t t	 320,72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	320,72