

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 141025N ul. Kolejowa w m. Cimochy					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1	KSNR 1 0104-03	D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0,329	km km	 0,329	
				RAZEM	0,329
1.2		D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków			
2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków R*0,955 < przyjęto szacunkowo> <str L od km 0+110> (329-110)*3,0*0,0001 <str Pod km 0+150> (329-150)*3,0*0,0001	ha ha ha	 0,07 0,05	
				RAZEM	0,12
3	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km R*0,955 < przyjęto szacunkowo 1mp z 50m2 > 1200/50	mp mp	 24,00	
				RAZEM	24,00
1.3		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu			
4	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm <zał. Nr 2>851	m ² m ²	 851	
				RAZEM	851
5	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. < odwiezienie humusu poza granice robót ziemnych> 851*0,15	m ³ m ³	 127,65	
				RAZEM	127,65
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
6	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyladow- czym (na odkład) <zał. Nr 1> 210,1	m ³ m ³	 210,10	
				RAZEM	210,10
2.2		D.02.03.01. Wykonanie nasypów.			
7	KSNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż- ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi / pozyskanie brakującego gruntu na nasypy/ < przedmiar zał. nr 1> 157,4	m ³ m ³	 157,40	
				RAZEM	157,40
8	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II /przyjęto 90% mechanicznie i 10% ręcznie/ < przedmiar zał. nr 1.> 157,4*0,9	m ³ m ³	 141,66	
				RAZEM	141,66
9	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyl- adowczymi (kat.gr.I-II) R*0,955 < przedmiar zał. nr 1.> 157,4*0,1	m ³ m ³	 15,74	
				RAZEM	15,74
10	KNR 2-01 0237-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III / przyjęto 90% zagęszczania walcami/ < przedmiar zał. nr 1.> 157,4*0,9	m ³ m ³	 141,66	
				RAZEM	141,66
11	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III < przedmiar zał. nr 1.> 157,4*0,1	m ³ m ³	 15,74	
				RAZEM	15,74
12	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III R*0,955 < przedmiar zał. nr 2> 789,0	m ² m ²	 789,00	
				RAZEM	789,00
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.			
13	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni < powierzchnia wjazdów zał. nr 4> 194,7	m ² m ²	 194,70	
				RAZEM	194,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
14	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 50% kruszywa łamanego 0-31,5mm < na odcinku naw. brukowej zał. nr 3> 57,72	m ³ m ³	 57,72	
				RAZEM	57,72
15	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm < powierzchnia wjazdów zał. nr 4> 194,7	m ² m ²	 194,70	
				RAZEM	194,70
16	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego - uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa 8 cm <str P> (329-70-4*5,0)*2,0	m ² m ²	 478,00	
				RAZEM	478,00
3.3		D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
17	KSNR 6 1005-07	D.04.03.01.21 Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² pod warstwę ścieralną nawierzchni < jezdnia zasadnicza > 329,0*4,0+10,0*1,0*0,5 < powierzchnia zatoki postojowej> 47,0*4,0	m ² m ² m ²	 1 321,00 188,00	
				RAZEM	1 509,00
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			
4.1		D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
18	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) < jezdnia zasadnicza > 329,0*4,0+10,0*1,0*0,5 < powierzchnia zatoki postojowej> 47,0*4,0	m ² m ² m ²	 1 321,00 188,00	
				RAZEM	1 509,00
19	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) < jezdnia zasadnicza od km 0+070 do 0+329> (329,0-70,0)*4,06	m ² m ²	 1 051,54	
				RAZEM	1 051,54
20	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną średnia grubość wyrównania 100kg/m ² < na odcinku 0+000 do 0+070 zał. nr 3> 19,9*2,45	t t	 48,76	
				RAZEM	48,76
21	KSNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 20 (1509,0+1051,54)*0,1+48,76	t t	 304,81	
				RAZEM	304,81
5		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1		D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami			
22	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm <zał. nr 4> 33,0	m m	 33,00	
				RAZEM	33,00
23	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami na podsypce piaskowej z zalaniem spoi zaprawą cementową. R*0,955 5*1,0*2	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00