

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAPLECZE SOCJALNE w m. KRUPIN gm. WIELICZKI					
1	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01 0126-02				
		15.0*10.5	m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-02				
		(11.0*2+6.5*2)*(1.0+2.1)/2*1.25	m ³	67.813	
				RAZEM	67.813
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01				
		poz.1-(poz.6+poz.10)	m ³	114.770	
				RAZEM	114.770
4	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-03				
		poz.3	m ³	114.770	
				RAZEM	114.770
2	45213251-7	ŁAWY FUNDAMENTOWE			
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-01				
		1.0*0.6*0.1	m ³	0.060	
		((11.2+5.82)*2*0.44)*0.1	m ³	1.498	
				RAZEM	1.558
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0204-01				
		1.0*0.6*0.3	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01				
		((11.2+5.82)*2*0.44)*0.3	m ³	4.493	
				RAZEM	4.493
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żelazne	t		
d.2	0290-04				
		(11.2+5.82)*2*4.53/1000	t	0.154	
				RAZEM	0.154
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²		
d.2	0604-02				
		(11.0+6.02)*2*0.5	m ²	17.020	
				RAZEM	17.020
3		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
10	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków 'Muranów' gr.25cm	m ²		
d.3	0107-03				
		(11.0+6.02)*2*1.25	m ²	42.550	
				RAZEM	42.550
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0603-01				
		(11.0+6.5)*2*1.25	m ²	43.750	
				RAZEM	43.750
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.3	0603-02				
		(11.0+6.5)*2*1.25	m ²	43.750	
				RAZEM	43.750
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych Styropol Hydromax gr. 10cm pionowe na lepiku - kleju bitumicznym Styrbīt	m ²		
d.3	0609-08				
		poz.11	m ²	43.750	
				RAZEM	43.750
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2609-06				
		poz.11	m ²	43.750	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.750
15	KNR 0-17 d.3 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (11.0+6.5)*2*0.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
16	KNR 0-17 d.3 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-SIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.15	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
17	KNR 2-02 d.3 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych (11.0+6.02)*2*0.25	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
4		ŚCIANY NADZIEMIA			
18	KNR 2-02 d.4 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm (11.0+6.02)*2*2.4+6.5/2*3.03*2 <otwory>-(1.5*1.2*4+0.9*1.2+1.0*2.05)	m ² m ² m ²	101.391 -10.330	
				RAZEM	91.061
19	KNR 2-02 d.4 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 0.7*0.38*5.2	m ³ m ³	1.383	
				RAZEM	1.383
20	KNR 2-02 d.4 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. z cegły klinkierowej 0.7*0.38*1.1	m ³ m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
21	KNR 2-02 d.4 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.85*0.55	m ² m ²	0.468	
				RAZEM	0.468
22	KNR 2-02 d.4 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-02 d.4 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.8*2*4+1.2*2*2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
25	KNR 2-02 d.4 0212-12	Wierce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm (11.0+11.0+6.02+6.02)*0.25*0.2	m ³ m ³	1.702	
				RAZEM	1.702
26	KNR 2-02 d.4 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane (11.0+11.0+6.02+6.02)*4.82/1000	t t	0.164	
				RAZEM	0.164
5		DACH - KONSTRUKCJA			
27	KNR 2-02 d.5 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 11.8*2*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	0.463	
				RAZEM	0.463
28	KNR 2-02 d.5 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 1.65*0.1*0.15*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.050	
				RAZEM	0.050
29	KNR 2-02 d.5 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.35*0.1*0.1*2	m ³ m ³	0.027	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.027
30	KNR 2-02 d.5 0406-03	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.82*0.1*0.12*4 1.25*0.1*0.1*2	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	0.087 0.025	
				RAZEM	0.112
31	KNR 2-02 d.5 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 5.15*0.07*0.18*28	m ³ m ³	1.817	
				RAZEM	1.817
32	KNR 2-02 d.5 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 5.10*0.07*0.18*12	m ³ m ³	0.771	
				RAZEM	0.771
33	KNR 2-02 d.5 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - struganej 4.8*0.07*0.18*12 (1.5+1.0+1.0)*0.07*0.18*2	m ³ m ³ m ³	0.726 0.088	
				RAZEM	0.814
34	KNR 2-02 d.5 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2.5*0.05*0.12*6	m ³ m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
35	KNR AT-09 d.5 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m (2.5+2.5)*1.25 (5.15+5.15)*11.8	m ² m ² m ²	6.250 121.540	
				RAZEM	127.790
36	KNR AT-09 d.5 0101-06	Łaczenie - rozstaw łąt 40 cm poz.35	m ² m ²	127.790	
				RAZEM	127.790
6		DACH - POKRYCIE			
37	NNRNKB d.6 202 0536-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach poz.35	m ² m ²	127.790	
				RAZEM	127.790
38	KNR 0-15 d.6 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastiso-lem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 18.33-19.5 cm 11.8+1.25	m m	13.050	
				RAZEM	13.050
39	NNRNKB d.6 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynno-nych - okapów 11.8*2+1.25*2	m m	26.100	
				RAZEM	26.100
40	NNRNKB d.6 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 5.15*4+2.5*2	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
41	KNR-W 2- d.6 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 11.8*2+1.25*2	m m	26.100	
				RAZEM	26.100
42	KNR-W 2- d.6 02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 2.8*4	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
7		IZOLACJE			
43	KNR 2-02 d.7 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me-talowych; rozstaw profili nośnych 60 cm (2.51+0.12+7.89)*(1.0+4.6+1.0)	m ² m ²	69.432	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-02 d.7 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt (2.51+0.12+7.89)*(1.0+4.6+1.0)	m ² m ²	RAZEM 69.432	69.432
45	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe poz.43	m ² m ²	RAZEM 69.432	69.432
46	KNR 2-02 d.7 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.45	m ² m ²	RAZEM 69.432	69.432
47	KNR 2-02 d.7 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa gr. 10cm poz.45	m ² m ²	RAZEM 69.432	69.432
48	KNR 2-17 d.7 0144-01	Wyrzutnie sufitowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm - wentylacja łazienki i sali 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
49	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
8		PODŁOŻA I POSADZKI			
50	KNR 2-02 d.8 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym 10.52*6.02*0.3	m ³ m ³	RAZEM 18.999	18.999
51	KNR 2-02 d.8 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym 10.52*6.02*0.1	m ³ m ³	RAZEM 6.333	6.333
52	KNR 2-02 d.8 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie - pod ścianki działowe (6.02+2.51+2.51)*5*0.222/1000	t t	RAZEM 0.012	0.012
53	KNR 2-02 d.8 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 10.52*6.02	m ² m ²	RAZEM 63.330	63.330
54	KNR 2-02 d.8 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na gorąco - druga warstwa x 2 1.4*2.51	m ² m ²	RAZEM 3.514	3.514
55	KNR 2-02 d.8 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa 10cm poz.53	m ² m ²	RAZEM 63.330	63.330
56	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko poz.53	m ² m ²	RAZEM 63.330	63.330
57	KNR AT-20 d.8 0107-02 analogia	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrzewanych z drutu fi 3mm poz.56	m ² m ²	RAZEM 63.330	63.330
58	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub. o 10mm x 3 - docelowo 5cm poz.56	m ² m ²	RAZEM 63.330	63.330
9		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
59	KNR 2-02 d.9 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12cm 6.02*3.0+(6.02+4.7)/2*0.6+2.51*3.6	m ² m ²	RAZEM 30.312	30.312

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-<otwory>(1.0*2.1+0.9*2.1*2)	m ²	-5.880	
				RAZEM	24.432
60	KNR 2-02 d.9 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
		1.4*2.2-0.9*2.1	m ²	1.190	
				RAZEM	1.190
10		STOLARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA			
61	KNR 2-02 d.10 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 2-02 d.10 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05+0.8*2.05*3	m ²	6.765	
				RAZEM	6.765
63	KNR 2-02 d.10 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 d.10 1015-06 poz.zast.	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne pełne	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
65	KNR 0-19 d.10 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.46*1.35*4+0.86*1.35	m ²	9.045	
				RAZEM	9.045
66	KNR 2-02 d.10 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - podokienniki PCV	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
67	KNR 2-02 d.10 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 19-01 d.10 0337-06	Uzupełnienia spadków podokiennych - kształtka klinkierowa TERCA P19	m		
		1.5*4+1.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
11		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
69	KNR 2-02 d.11 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		6.02*2.8*4+(6.02+4.7)/2*0.6*4+7.89*2.8*2+2.51*2.8*2+2.51*3.3*4 -(0.9*2.05*6+1.0*2.05*3+1.5*1.35*4+0.9*1.35)	m ² m ²	171.660 -26.535	
				RAZEM	145.125
70	KNR 2-02 d.11 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.7+0.38)*2*1.5	m ²	3.240	
		5.0/2*2.0*2	m ²	10.000	
				RAZEM	13.240
71	KNR 2-02 d.11 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(1.35*4+2.51*2)*2.0	m ²	20.840	
		-(0.9*2.05*3)	m ²	-5.535	
				RAZEM	15.305
72	KNR 0-17 d.11 0930-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		(2.51*2+1.7*2)*2.0	m ²	16.840	
		-(0.9*2.0*4)	m ²	-7.200	
				RAZEM	9.640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.11	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-SIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.72	m ² m ²	 9.640	 9.640
				RAZEM	9.640
74 d.11	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4.26	m ² m ²	 4.260	 4.260
				RAZEM	4.260
75 d.11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 47.49+3.51+6.72	m ² m ²	 57.720	 57.720
				RAZEM	57.720
76 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.69-(poz.71+poz.72)	m ² m ²	 120.180	 120.180
				RAZEM	120.180
77 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.76	m ² m ²	 120.180	 120.180
				RAZEM	120.180
78 d.11	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.77	m ² m ²	 120.180	 120.180
				RAZEM	120.180
79 d.11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.43	m ² m ²	 69.432	 69.432
				RAZEM	69.432
80 d.11	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.79	m ² m ²	 69.432	 69.432
				RAZEM	69.432
12		DOCIEPLENIE ŚCIAN			
81 d.12	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki poz.18	m ² m ²	 91.061	 91.061
				RAZEM	91.061
82 d.12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie II warstwy siatki na ścianach poz.81	m ² m ²	 91.061	 91.061
				RAZEM	91.061
83 d.12	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (1.5*4+1.35*2*5+0.9+1.0+2.01*2)*0.15	m ² m ²	 3.813	 3.813
				RAZEM	3.813
84 d.12	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.5*4+1.35*2*5+0.9+1.0+2.01*2)+2.7*4	m m	 36.220	 36.220
				RAZEM	36.220
13		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
85 d.13	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (11.0+11.0+7.5+1.0)*0.5	m ² m ²	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
86 d.13	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (11.0+11.0+12.5)*4.0	m ² m ²	 138.000	 138.000
				RAZEM	138.000
87 d.13	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		

Krupin zaplecze

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.86/10000	ha	0.014	
88 d.13	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy x 3 = 5cm	ha	RAZEM	0.014
		poz.86/10000	ha	0.014	
89 d.13	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże- niem	m ²	RAZEM	0.014
		poz.86	m ²	138.000	
90 d.13	KNR 2-21 0323-02	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	RAZEM	138.000
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000