

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiedzkie Dz. nr 131, 161					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1	KSNR 1	D.01.01.01.11	km		
d.1.	0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-			
1		nym.			
		0,148	km	0,148	
				RAZEM	0,148
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
2	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2.	0213-01				
1		< wykopy zał. nr 1> 32,4	m ³	32,40	
				RAZEM	32,40
2.2		D.02.03.01. Wykonanie nasypów.			
3	KSNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.2.	0202-07	0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sa-			
2		mochodami samowładowczymi			
		/ pozyskanie brakującego gruntu na nasypy/	m ³	98,90	
		< przedmiar zał. nr 1> 131,3-32,4		RAZEM	98,90
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-	m ³		
d.2.	0235-01	cie kat. I-II			
2		131,3	m ³	131,30	
				RAZEM	131,30
5	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi ogumionymi;	m ³		
d.2.	0237-05	grunt sypki kat. I-III			
2		131,3	m ³	131,30	
				RAZEM	131,30
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2.	0506-07	/Przedmiar zał. Nr 2/			
2		<przyjęto powierzchnię humusowania Zał. nr 2> 183	m ²	183,00	
				RAZEM	183,00
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.			
7	KSNR 6	D.04.01.01.11	m ²		
d.3.	0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach gospodar-			
1		czych			
		<zjazd w km 0+026> 10,8	m ²	10,80	
		<km 0+034> 13,7	m ²	13,70	
		<km 0+066> 12,6	m ²	12,60	
		<km 0+094,5> 7,5	m ²	7,50	
		<km 0+139,5> 9,1	m ²	9,10	
				RAZEM	53,70
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
8	KSNR 6	D.04.04.01.12	m ²		
d.3.	0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm			
2		Krotność = 0,75			
		<jezdnia zasadnicza> 148,0*4,50+<poszerzenie na początku>12,0*2,0+	m ²	738,00	
		3,0*2,0*0,5+<łuki na skrzyżowaniach>2*14,0+8,5*2	m ²	53,70	
		<na wjazdach> 53,7		RAZEM	791,70
3.3		D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych			
9	KSNR 6	D.04.03.01.21	m ²		
d.3.	1005-07	Skropienie warstwy wiążącej pod warstwę ścierną emulsją asfaltową			
3		szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ²			
		<jezdnia zasadnicza> 148,0*3,00+<poszerzenie na początku>12,0*2,0+	m ²	516,00	
		3,0*2,0*0,5+<łuki na skrzyżowaniach>2*14,0+8,5*2	m ²	21,70	
		<na wjazdach> 12,6+9,1		RAZEM	537,70
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIA			
5		D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
10	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.5	0308-01	4 cm (warstwa wiążąca)			
		<jezdnia zasadnicza> 148,0*3,12+<poszerzenie na początku>12,0*2,0+	m ²	533,76	
		3,0*2,0*0,5+<łuki na skrzyżowaniach>2*14,0+8,5*2	m ²	21,70	
		<na wjazdach> 12,6+9,1		RAZEM	555,46
11	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.5	0309-02	4 cm (warstwa ścierną)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<jezdnia zasadnicza> 148,0*3,00+<poszerzenie na początku>12,0*2,0+3,0*2,0*0,5+<łuki na skrzyżowaniach>2*14,0+8,5*2<na wjazdach> 12,6+9,1	m ²	516,00	
			m ²	21,70	
				RAZEM	537,70
12 d.5	KSNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 (555,46+537,7)*0,1	t		
			t	109,32	
				RAZEM	109,32
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1		D.06.01.01. Umocnienie skarp rowów i scieków			
13 d.6. 1	KSNR 1 0403-01 1	D.06.01.01.21 Humusowanie powierzchni skarp nasypów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. <zał. nr 2> 183	m ²		
			m ²	183,00	
				RAZEM	183,00
14 d.6. 1	KSNR 1 0403-02 1	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 183	m ²		
			m ²	183,00	
				RAZEM	183,00
15 d.6. 1	KNNR 6 0112-04 1	Warstwa górna podbudowy z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm - uzupełnienie poboczy 148,0*0,75*2	m ²		
			m ²	222,00	
				RAZEM	222,00