

**KOSZTORYS OFERTOWY**

| Lp. | Numer SST        | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych<br>i wyliczenie ilości                    | Jednostka |          | Cena jedn.<br>zł *) | Wartość zł*) |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|
|     |                  |                                                                                      | Nazwa     | Ilość    |                     |              |
| 1   | 2                | 3                                                                                    | 4         | 5        | 6                   | 7            |
|     | <b>01.00.00.</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                         |           |          |                     |              |
|     | <b>01.01.01.</b> | <b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>                                    |           |          |                     |              |
| 1   |                  | Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                             | km        | 0,295    |                     |              |
|     | <b>01.02.01.</b> | <b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>                                                     |           |          |                     |              |
| 2   |                  | Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 26-35cm wraz z utylizacją karczwy         | szt       | 2        |                     |              |
| 3   |                  | Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 46-55cm wraz z utylizacją karczwy         | szt       | 1        |                     |              |
|     | <b>01.02.02.</b> | <b>ZDJECIE WARSTWY HUMUSU</b>                                                        |           |          |                     |              |
| 4   |                  | Zdjecie warstwy humusu gr. 20cm z odwiezieniem na odkład                             | m2        | 950,0    |                     |              |
|     | <b>02.00.00</b>  | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                 |           |          |                     |              |
|     | <b>02.01.01</b>  | <b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>                                    |           |          |                     |              |
| 5   |                  | Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na odkład               | m3        | 194,70   |                     |              |
|     | <b>02.03.01</b>  | <b>WYKONANIE NASYPÓW</b>                                                             |           |          |                     |              |
| 6   |                  | Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania | m3        | 241,00   |                     |              |
|     | <b>04.00.00</b>  | <b>PODBUDOWY</b>                                                                     |           |          |                     |              |
|     | <b>04.01.01.</b> | <b>KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>                                |           |          |                     |              |
| 7   |                  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                        | m2        | 1 180,00 |                     |              |
|     | <b>04.02.01.</b> | <b>WARSTWA ODCINAJACA</b>                                                            |           |          |                     |              |
| 8   |                  | Warstwa odcinająca grubości 15cm z piasku                                            | m2        | 980,00   |                     |              |
|     | <b>04.04.02</b>  | <b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>                    |           |          |                     |              |
| 9   |                  | Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm jezdni zasadnicza      | m2        | 1 040,10 |                     |              |
| 10  |                  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm .          | m3        | 29,09    |                     |              |
|     | <b>04.03.01</b>  | <b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>                              |           |          |                     |              |
| 11  |                  | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2                      | m2        | 1 032,50 |                     |              |

| Lp. | Numer SST          | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych<br>i wyliczenie ilości            | Jednostka |                 | Cena jedn.<br>zł *) | Wartość zł*) |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|
|     |                    |                                                                              | Nazwa     | Ilość           |                     |              |
| 1   | 2                  | 3                                                                            | 4         | 5               | 6                   | 7            |
|     | <b>05.00.00</b>    | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                          |           |                 |                     |              |
|     | <b>05.03.05a</b>   | <b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>                                     |           |                 |                     |              |
| 12  |                    | Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 4cm  | m2        | <b>1 032,50</b> |                     |              |
| 13  |                    | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm    | m2        | <b>1 067,90</b> |                     |              |
|     | <b>06.00.00</b>    | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                  |           |                 |                     |              |
|     | <b>D.06.01.01.</b> | <b>UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW</b>                                      |           |                 |                     |              |
| 14  |                    | Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 5cm z obsianiem nasionami traw  | m2        | <b>201,00</b>   |                     |              |
| 15  |                    | Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.8cm | m2        | <b>737,50</b>   |                     |              |
|     |                    | <b>WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM</b>                                                  |           |                 |                     |              |
|     |                    | PODATEK VAT ( 23%)                                                           |           |                 |                     |              |
|     |                    | <b>WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM</b>                                                 |           |                 |                     |              |