

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr142013N w m. WILKASY od km 0+000 do km 2+500					
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.			
1	KSNR 1	D.01.01.01.11	km		
d.1.	0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-			
1		nym.			
		2,500	km	2,500	
				RAZEM	2,500
1.2		D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków			
2	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV	szt.		
d.1.	0104-15	o normalnej wilgotności			
2		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KSNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1.	0103-02				
2		przyjęto średnio 2mp na 1szt	mp	10,00	
		5*2		RAZEM	10,00
4	KNR 2-01	D.01.02.01.22	ha		
d.1.	0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków - ze spaleniem			
2		gałęzi na miejscu			
		przyjęto szacunkowo odcinki o poniższej lokalizacji			
		<km 0+000 do 0+300> 300*2*0,0001	ha	0,06	
		<km 1+100 do 1+500> 400*2*2*0,0001	ha	0,16	
		<km 1+900 do 2+080> 180*2*0,0001	ha	0,04	
				RAZEM	0,26
1.3		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu			
5	KSNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1.	0106-01				
3		<zał. Nr 2>6528	m ²	6 528	
				RAZEM	6 528
6	KSNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do-	m ²		
d.1.	0106-02	datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm			
3		<zał. Nr 2>6528	m ²	6 528,00	
				RAZEM	6 528,00
7	KSNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60	m ³		
d.1.	0203-03	m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na			
3		odl. 1 km sam.samowład.			
		< odwiezienie humusu poza granice robót ziemnych>			
		6528*0,2-3474*0,1	m ³	958,20	
				RAZEM	958,20
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
8	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2.	0213-01				
1		< wykopy zał. nr 1> 331,6	m ³	331,60	
				RAZEM	331,60
2.2		D.02.03.01. Wykonanie nasypów.			
9	KSNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.2.	0202-07	0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sa-			
2		mochodami samowładowymi			
		/ pozyskanie brakującego gruntu na nasypy/			
		< przedmiar zał. nr 1> 2715,5-331,6	m ³	2 383,90	
				RAZEM	2 383,90
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-	m ³		
d.2.	0235-01	cie kat. I-II			
2		2715,5	m ³	2 715,50	
				RAZEM	2 715,50
11	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi;	m ³		
d.2.	0237-05	grunt sypki kat. I-III			
2		2715,5	m ³	2 715,50	
				RAZEM	2 715,50
12	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2.	0506-07	/Przedmiar zał. Nr 2/			
2		<przyjęto powierzchnię humusowania Zał. nr 2> 3474	m ²	3 474,00	
				RAZEM	3 474,00
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KSNR 6	D.04.01.01.11	m ²		
d.3.	0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach gospodar- czych	m ²	650,90	
1		< na zjazdach gospodarczych i drogach gminnych - zał. nr 3>650,9			
				RAZEM	650,90
3.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
14	KSNR 6	D.04.04.01.12	m ²		
d.3.	0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 20 cm	m ²	16 250,00	
2		jezdnia zasadnicza 2500*6,50	m ²	410,90	
		<na zjazdach gospodarczych i na drogi gminne zał. nr 3> 410,9			
				RAZEM	16 660,90
3.3		D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych			
15	KSNR 6	D.04.03.01.21	m ²		
d.3.	1005-07	Skropienie warstwy wiążącej pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ²	m ²	8 750,00	
3		2500,0*3,50	m ²	47,63	
		<mijanki> 25,0*1,50+2,25*1,50*0,5*6	m ²	239,12	
		< mijanki na łukach poziomych> (65,0+15,0)*1,50+(64,41+15,0)*1,50			
		< zjazdy na drogi gminne i posesje zał. nr 3> 228,8			
				RAZEM	9 036,75
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIA			
5		D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
16	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	9 050,00	
d.5	0308-02	2500,0*3,62	m ²	47,63	
		<mijanki> 25,0*1,50+2,25*1,50*0,5*6	m ²	239,12	
		< mijanki na łukach poziomych> (65,0+15,0)*1,50+(64,41+15,0)*1,50			
				RAZEM	9 336,75
17	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.5	0308-01	<zjazdy na drogi gminne i posesje zał. nr 3> 228,8	m ²	228,80	
				RAZEM	228,80
18	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	8 750,00	
d.5	0309-02	2500,0*3,50	m ²	47,63	
		<mijanki> 25,0*1,50+2,25*1,50*0,5*6	m ²	239,12	
		< mijanki na łukach poziomych> (65,0+15,0)*1,50+(64,41+15,0)*1,50			
		< zjazdy na drogi gminne i pposesje zał. nr 3> 228,8			
				RAZEM	9 036,75
19	KSNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.5	0309-07	Krotność = 15	t	2 046,97	
		9336,75*0,12+228,8*0,1+9036,75*0,1			
				RAZEM	2 046,97
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1		D.06.01.01. Umocnienie skarp rowów i scieków			
20	KSNR 1	D.06.01.01.21	m ²		
d.6.	0403-01	Humusowanie powierzchni skarp nasypów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	3 474,00	
1		3474			
				RAZEM	3 474,00
21	KSNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.	m ²		
d.6.	0403-02	Krotność = 5	m ²	3 474,00	
1		3474			
				RAZEM	3 474,00
22	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 6cm - uzupełnienie poboczy	m ²	6 796,77	
d.6.	0112-04	Krotność = 0,75	m ²		
1		(2500-3*25-65,0-64,41-2*15,0)*2*1,5			
				RAZEM	6 796,77
7		D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA			
7.1		D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.			
23	KSNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.7.	0702-01	wymiana istniejących	szt.	8,00	
1		8			
				RAZEM	8,00
24	KSNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- ne o pow. ponad 0.3 m ² - wymiana istniejących	szt.		
d.7.	0702-05		szt.	10,00	
1		10			
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.7. 1	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.03.11 Ustawienie słupków prowadzących U-1a i U-1b na dojeździe do przejazdu kolejowego 2*5*2	szt. szt.	 20,00	
				RAZEM	20,00