



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒ Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐
Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: 134814-2010 **nie** ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐ **nie** ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Wilczyn		
Adres pocztowy: ul. Strzelińska 12 D		
Miejscowość: Wilczyn	Kod pocztowy: 62-550	Województwo: Wielkopolskie
Tel.: 63/ 2683032	Faks: 63/ 2685045	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- | | |
|---|---|
| ☐ Administracja rządowa centralna | ☐ Uczelnia publiczna |
| ☐ Administracja rządowa terenowa | ☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| ☒ Administracja samorządowa | ☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| ☐ Podmiot prawa publicznego | ☐ Inny (proszę określić): _____ |
| ☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie, która polegała będzie na:

1) Plaża i kąpieliskoUtworzenie powierzchni drogi

- mechaniczne rozebranie powierzchni asfaltowych grubości od 3-5 cm - 2407 m²,
- mechaniczne wykonanie koryta do 20 cm - 2853,75m²,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża - 2853,75m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm - 2853,75m²,
- wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm (kolor) - 1337 m,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 2853,75m²

w tym:

- droga i drożki na polu biwakowym - 2781,75 m²,
- plac pod wiatę na rowery - 40 m²,
- plac pod szafki depozytowe - 12 m²,
- plac przy toalecie - 18 m²,
- plac pod "infokiosk" - 2 m²,
- STAROBRUK - odmiana "6", "9", "12" oraz "Koło" grubości 8 cm w barwach jesieni, ułożone we wzory (załącznik graficzny - przykład),
- NOWA GRANIT - kolor grubości 8 cm "Trapez" o wymiarach 5,3/6,3x8, 6,3x7,3x8, 7,3/8,3x8, 8,3/9,3x8, 9,3/10,3x8 ułożone we wzory (załącznik graficzny - przykład).

Istniejące włazy studni kanalizacyjnych i telefonicznych oraz skrzynki sieci wodociągowej dopasować do nowej nawierzchni.

Ławki, kosze

- montaż nowych ławek żeliwno-stalowych z siedzeniem i oparciem drewnianym długość 185 cm waga 60 kg z zamocowaniem do podłoża na beton - 39 szt.,
- montaż nowych koszy na słupku żeliwno-stalowym z koszem drewnianym, wysokości 100 cm waga 20 kg z kotwą do zabezpieczenia w gruncie, drewno iglaste - 16 szt.

Lampy na terenie ośrodka

- przebudowa napowietrznej linii energetycznej - w załączeniu przedmiar robót,
- demontaż istniejących lamp w ilości 15 szt.,
- montaż nowych lamp w ilości 15 szt. (załącznik graficzny - przykład).

Przebieralnie

- ustawienie sezonowej przebieralni D/M - 2 szt. (jednorazowo 4+4 miejsc, wykonane z paneli z tworzyw sztucznych poliestrowych).

Kontener WC

- kontener sanitarny (wc) D/M dla pań, panów i osób niepełnosprawnych oraz z miejscem do przewijania dzieci (załącznik graficzny) - 1 kpl.

oraz :

- podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej - 10 m,
- podłączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej - 10 m,
- podłączenie energetyczne ze skrzynki - 12 m.

Przystań

- wykonanie przystani dla sprzętu pływającego typu „MARINA” na 25 jednostek pływających (dostawa i montaż)
- 1 szt. (wykonane na podstawie analogi do istniejącego pomostu i załączonego rysunku).

Pomost

- wykonanie pomostu pływającego o wymiarach 50x3 m - 1 szt. (jak istniejący) w załączeniu projekt budowlany istniejącego pomostu.

Rekultywacja plaży

- roboty ziemne związane z plantowaniem plaży (przekopy i plantowanie) - 4500 m²
- dowóz i rozplantowanie piasku na plaży, warstwa około 15 cm - 675 m³

Piasek powinien być drobny, płukany o frakcji 0,1 -0,25 mm.

Kort tenisowy

- rozebranie istniejącego ogrodzenia - 354 m²
- wykonanie nowego ogrodzenia o wysokości 3,5 m z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych - 206,50 m

Scena

- zakup i montaż sceny z zadaszeniem (estrady) - 1 szt. (załącznik graficzny - przykład)

Scena przenośna wykonana na bazie lekkich profili aluminiowych o powierzchni 48 m², zadaszenie oparte na słupach z podporami o wysokości 6,0 m wykonane z trudno zapalnego materiału plandekowego. Wózki na słupach podnoszone za pomocą wciągarek łańcuchowych.

Tablica informacyjna

- zakup i montaż tablicy informacyjnej typu średniego ze wskazaniami temperatury powietrza i wody, daty i

godziny oraz dodatkowego wyświetlacza - 1 kpl. (załącznik graficzny - przykład) montowana na plaży w odległości 30 m od wypożyczalni sprzętu, zasilanie z istniejącej skrzynki energetycznej

Cyfry o wysokości 15 cm, wymiary zewnętrzne wyświetlacza 170x30 z super jasnymi diodami, sterowanie z sieci Ethernet,

Wypożyczenie

- ustawienie wiaty na 30 szt. rowerów - 1 szt. (załącznik graficzny - przykład)
- szafki depozytowe dla turystów - stalowe, malowane proszkowo, o głębokości 50 cm z zamkiem na monetę - 48 miejsc (załącznik graficzny - przykład) oraz wykonanie lekkiego zadaszenia nad szafkami
- zjeżdżalnia sucha dla dzieci wysokość 9 m, szerokość 8 m, długość 12,5 m, pneumatyczna z oprzyrządowaniem - 1 szt. (załącznik graficzny - przykład)

2) Budowa Placu Zabaw

- wykonanie placu zabaw - dostawa i montaż zestawów ruchowo-rekreacyjnych oraz pozostałych elementów wyposażenia według istniejącego projektu zagospodarowania terenu placu zabaw (projekt w załączeniu) w tym:

- wykonanie powierzchni terenów zielonych - trawniki - 358 m²
- wykonanie zieleni wysokiej
 - krzewy iglaste - odmiany cyprys, cyprysik, jałowiec - wysokość 80 cm - 24 szt.
 - drzewa liściaste - odmiany lipa, jarzębina, klon - wysokość 2,0 m - 43 szt.
- wykonanie nawierzchni piaskowej grubości 15 cm na placu zabaw - 930 m²
- wykonanie ogrodzenia - 158 mb (segmenty konstrukcji drewnianej o wys. 80-100 cm na słupkach metalowych malowanych proszkowo posadowionych w gruncie na zaprawie betonowej)
- montaż nowych ławek żeliwno-stalowych z siedzeniem i oparciem drewnianym długość 185 cm waga 60 kg z zamocowaniem do podłoża na beton - 12 szt.
- montaż nowych koszy na słupku żeliwno-stalowym z koszem drewnianym, wysokości 100 cm waga 20 kg z kotwą do zabezpieczenia w gruncie, drewno iglaste - 4 szt.
- bramka wejściowa - 1 szt.
- tablica informacyjna - 1 szt. (zawierająca informacje na temat ogólnych warunków użytkowania i korzystania z placu zabaw)
- wykonanie altany z drewna o powierzchni około 16 m² - 1 szt. (załącznik graficzny - przykład)

3) Remont kempingu

Ogrodzenie

- wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych o średnicy 76 mm i rozstawie 2,1 m, obsadzenie w gruncie i obetonowanie - 329,5m
- wymiana częściowa siatki o wys. 1,0 m na polach biwakowych (50%) oraz malowanie - 258,5 m

Kuchnia turystyczna

- licowanie ścian płytkami 30x30 cm na przygotowanym podłożu - 56,43 m²
- posadzki z płytek 30x30 cm na zaprawie klejowej - 55,68 m²
- wymiana baterii zmywakowych o średnicy 15 mm - 2 kpl.
- wymiana zlewów - 2 szt.
- wymiana kratki ściekowej o średnicy 50 mm - 3 szt.
- wymiana starych rynien na rynny z blachy ocynkowanej półokrągłe średnicy 15cm- 25,2 m
- wymiana rynien spustowych na rynny z blachy ocynkowanej średnicy 12 cm -7,5 m
- demontaż ekranu dachowego wraz ze wspornikami - 46 m
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 80,64 m²
- poszerzenie podestu betonowego - 5,2 m³
- posadzki z kamienia sztucznego 30x30 cm na zaprawie klejowej (taras) - 220,10 m²
- malowanie powierzchni z przygotowaniem podłoża farbami emulsyjnymi - 149,13 m²
- malowanie okien i świetlików - 34,02 m²
- zamontowanie kolektorów słonecznych na dachu kuchni do podgrzewania ciepłej wody
- 3 szt. Kolektory o powierzchni 3 m² na 1 szt. wraz z oprzyrządowaniem zamontowane na dachu kuchni turystycznej.

Punkt informacyjny

- zakup, montaż i instalacja "infokiosku" - 1 szt. (załącznik graficzny), połączenie i zasilanie z recepcji na ośrodku. Terminal wykonany z aluminium malowanego proszkowo, konstrukcja odporna na zniszczenie - załanie płynem, silne słońce oraz wandaloodporna, wbudowany komputer PC z systemem operacyjnym oraz specjalnym oprogramowaniem dla kiosków internetowych na bazie systemu Windows XP.

Parametry wbudowanego komputera :

- procesor minimum 2 GHz
- RAM minimum 1024 MB
- dysk minimum HDD 160 GB 7200 rmp
- napęd DVD
- wyświetlacz LCD minimum 17"
- karta graficzna i karta sieciowa zintegrowana

4) Remont parkingu

Utwardzenie powierzchni parkingu

- rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych oraz krawężników - 825 m²
- wywóz gruzu z rozbiórki - 123,75 m³
- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 20 cm - 1680 m²

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm - 1680 m²
 - wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm (kolor) - 408 m
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 1680 m²
- STAROBRUK - odmiana "6", "9", "12" oraz "Koło" grubości 8 cm w barwach jesieni, ułożone we wzory (załącznik graficzny - przykład)
- NOWA GRANIT - kolor grubości 8 cm "Trapez" o wymiarach 5,3/6,3x8, 6,3x7,3x8, 7,3/8,3x8, 8,3/9,3x8, 9,3/10,3x8 ułożone we wzory (załącznik graficzny)

Ogrodzenie

- rozebranie istniejącego ogrodzenia - 502,25 m²
- wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych o średnicy 76 mm i rozstawie 2,1 m, obsadzenie w gruncie i obetonowanie - 287,0 m
- montaż bram metalowych rozsuwanych o szerokości 5,0 m - 1 kpl.

Lampy na terenie parkingu

- demontaż istniejących lamp w ilości 5 szt.
- montaż nowych lamp w ilości 5 szt. (załącznik graficzny - przykład)

5) Zagospodarowanie terenu domków turystycznych

Utwardzenie powierzchni dróg wewnętrznych i tarasów

- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 20 cm - 1202 m²
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm - 1202 m²
 - wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm (kolor) - 366 m
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 1202 m²
- STAROBRUK - odmiana "6", "9", "12" oraz "Koło" grubości 8 cm w barwach jesieni, ułożone we wzory (załącznik graficzny - przykład)
- NOWA GRANIT - kolor grubości 8 cm "Trapez" o wymiarach 5,3/6,3x8, 6,3x7,3x8, 7,3/8,3x8, 8,3/9,3x8, 9,3/10,3x8 ułożone we wzory (załącznik graficzny)

Ogrodzenie

- wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych o średnicy 76 mm i rozstawie 2,1 m, obsadzenie w gruncie i obetonowanie - 133,0 m
- montaż bram metalowych rozsuwanych o szerokości 5,0 m - 1 kpl.

Lampy na terenie domków

- demontaż istniejących lamp w ilości 5 szt.
- montaż nowych lamp w ilości 5 szt. (załącznik graficzny - przykład)

Ławki, kosze

- montaż nowych ławek żeliwno-stalowych z siedzeniem i oparciem drewnianym długość 185 cm waga 60 kg z zamocowaniem do podłoża na beton - 11 szt.
- montaż nowych koszy na słupku żeliwno-stalowym z koszem drewnianym, wysokości 100 cm waga 20 kg z kotwą do zabezpieczenia w gruncie, drewno iglaste - 4 szt.

Doposażenie bazy noclegowej

- stoły i ławy drewniane - 11 szt. (piknikowe wykonane z profili zamkniętych stalowych malowanych proszkowo o pow. blatu 200x100 może być wykonany z desek nieobrobionych na bokach, z przytwierdzonymi na stałe po obu stronach stołu ławami drewnianymi z oparciem o tej samej konstrukcji, konstrukcja drewniana malowana lakierobejcą na kolor brązowy)
- grille stacjonarne betonowe, średniej wielkości - 11 szt. (grille stacjonarne wykonane z uszlachetnionego betonu o wymiarach wys. 180-200 cm, palenisko 60-70x40-45, ruszt grilla wykonany ze stali nierdzewnej, grill wyposażony w blat roboczy, powinien posiadać akcesoria ze stali nierdzewnej z uchwytami drewnianymi w komplecie walizkowym).

Wykonanie zieleni wysokiej

- krzewy iglaste - odmiany cyprys, cyprysik, jałowiec - wysokość 80 cm - 11 szt.
- drzewa liściaste - odmiany lipa, jarzębina, klon - wysokość 2,0 m - 11 szt.

Donice (Kwiatony)

- wykonane z betonu zbrojonego, powierzchnia - kamyczek rzeczny, płukany , wysokość 30 cm, szerokość 40 cm, długość 80 cm, waga około 60 kg - 44 szt. (załącznik graficzny – przykład)

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45 21 21 10 - 0
Dodatkowe przedmioty	45 11 12 91 – 4 45 11 12 00 – 0 45 23 32 23 – 8 45 23 32 22 – 1 37 53 52 00 – 9 45 31 12 00 – 2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☒ wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 6.1. Schemat I
nie ☐

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2010 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA²⁾		
Nazwa: Zakład Remontowo – Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski		
Adres pocztowy: Ul. Leśna 61		
Miejscowość: Kleczew	Kod pocztowy: 62-540	Kraj/województwo: Polska Wielkopolskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾		
Wartość <u>2092184,05</u> PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ <u>1819425,15</u>		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ <u>1819425,15</u> / Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ <u>1819425,15</u>		
Waluta: <u>PLN</u>		

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ Stanisław Wiechecki