

PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielnia

ob: Droga gminna w miejscowości Cegielnia

rob: Roboty drogowe

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		DROGA		
DZIAŁ 1.1		Roboty przygotowawcze		
10.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) -trasa drogi w terenie równinnym	km	1,008
20.	N005-07-05-01-03	Układanie rur ochronnych typu AROT fi 110- analogia - zabezpieczenie kabla telefonicznego	metr	100,000
DZIAŁ 1.2		Roboty ziemne		
30.	N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm w gruncie kategorii III z transportem urobku w obrebie budowy w miejsca wykonania poboczy	m2	3550,000
40.	N001-02-05-03-10	Załadunek nadmiaru gruntu z koryta drogi i transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	207,800
DZIAŁ 1.3		Odwodnienie		
50.	N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa przepustu rurowego	m3	0,750
60.	N004-13-08-07-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 -wykonanie przepustu pod drogą.Analogia	metr	10,000
70.	N006-06-05-04-01	Ścianki czołowe z betonu C16/20 zbrojone dla rur przepustu rurowego fi 500	szt	2,000
80.	N004-13-08-05-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 300-wykonanie przepustu pod drogą.Analogia	metr	10,000
DZIAŁ 1.4		Podbudowa		
90.	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63/melafir,bazalt,granit/ grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	3550,000
100.	N006-01-13-04-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31 /melafir,bazalt,granit/ grubosci 8 cm po zagęszczeniu	m2	3550,000
DZIAŁ 1.5		Nawierzchnia		
110.	N006-03-09-02-10	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna dla ruchu KR1 grub 5 cm po zagęszczeniu-transport samochodami samowyladowczymi 5-10t	m2	3247,000
DZIAŁ 1.6		Pobocza		
120.	N001-03-11-04-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kat 3 z odkładu- wykonanie poboczy	m3	151,200
DZIAŁ 2		ZJAZDY GOSPODARCZE		
130.	N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm w gruncie kategorii III	m2	40,000
140.	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego /melafir,bazalt,granit/ grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	40,000
150.	N006-01-13-04-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego /melafir,bazalt,granit/ grubosci 8 cm po zagęszczeniu	m2	40,000
160.	N006-03-09-02-10	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna dla ruchu KR1 grub 5 cm po zagęszczeniu-transport samochodami samowyladowczymi 5-10t	m2	40,000
DZIAŁ 3		OZNAKOWANIE		
170.	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe- montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 60	szt	3,000
180.	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne-montaż tablic o powierzchni do 0,3 m2	szt	3,000
DZIAŁ 4		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza		
190.	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000