

PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczogóra

ob: Droga gminna w miejscowości Wilczogóra

rob: Roboty drogowe

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty przygotowawcze		
10.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,393
20.	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	2,000
DZIAŁ 2		Roboty ziemne		
30.	N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm w gruncie kategorii III-transport urobku w obrębie budowy do miejsca wbudowania w pobocze	m2	1742,000
40.	N001-02-05-03-10	Załadunek nadmiaru gruntu z koryta drogi i transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	115,250
DZIAŁ 3		Odwodnienie		
50.	N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa przepustu rurowego	m3	0,360
60.	N004-13-08-06-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 -wykonanie przepustu Analogia	m	6,000
70.	KNR 201-05-08-08-00	Wykonanie ścianek czołowych z darniny dla przepustu z rur PVC fi 400	m2	4,000
DZIAŁ 4		Podbudowa		
80.	N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi , w-wa grub 10 cm po zagęszczeniu	m2	140,000
90.	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63/melafir,bazalt,granit/ grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	1742,000
100.	N006-01-13-04-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31 /melafir,bazalt,granit/ grubosci 8 cm po zagęszczeniu	m2	1742,000
DZIAŁ 5		Nawierzchnia		
110.	N006-03-09-02-10	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna dla ruchu KR1 grub 5 cm po zagęszczeniu-transport samochodami samowyladowczymi 5-10t	m2	1624,000
DZIAŁ 6		Pobocza		
120.	N001-03-11-04-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kat 3-4 z odkładu- wykonanie poboczy	m3	58,950
DZIAŁ 7		Rowy		
130.	N001-02-02-01-00	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - odtworzenie rowu	m3	507,000
140.	N001-02-05-03-10	Załadunek urobku z odtworzenia rowu i transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	507,000
DZIAŁ 8		Oznakowanie		
150.	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe- montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 60	szt	3,000
160.	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne-montaż tablic o powierzchni do 0,3 m2	szt	3,000
DZIAŁ 9		Inwentaryzacja		
170.	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000