

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Góry - Ościstowo

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
CPV - 45233140-2				
DZIAŁ 1		Roboty przygotowawcze		
10.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	m	1514,500
20.	N001-01-02-05-00	Mechaniczne karczowanie krzaków o średniej gęstości	HA	0,060
30.	N001-01-04-13-00	Mechaniczne karczowanie pni fi 40cm	szt	25,000
40.	N005-07-01-02-00	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych -rowy dla kabli	m3	6,000
50.	N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych AROT fi 110	m	12,000
60.	N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie	m3	5,400
DZIAŁ 2		Roboty ziemne		
70.	N001-01-13-01-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki w-wa grub 20 cm z wbudowaniem na miejscu	m2	825,000
80.	N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi z przemieszczeniem urobku w obrębie budowy - wyrównanie zaniżeń,pobocza	m2	6512,350
90.	Kalk.własna	Zakup żwiru na nasyp wraz z transportem do miejsca wbudowania	m3	250,000
100.	201-02-35-02-00	Wykonanie poszerzenia nasypu drogi w km 1+160 - 1+514,5 z dowiezionego materiału	m3	250,000
110.	N001-02-05-03-00	Załadunek i wywóz nadmiaru urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	242,320
DZIAŁ 3		Podbudowa		
120.	N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego w-wa gr.15cm	m2	825,000
130.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63mm w-wa dolna gr. 15cm po zagęszczeniu	m2	6535,000
DZIAŁ 4		Pobocza		
140.	N001-03-11-03-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu - wykonanie poboczy	m3	165,000
DZIAŁ 5		Roboty wykończeniowe		
150.	N006-13-02-02-00	Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z wyprof dna i skarp	m	709,000
160.	N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa dla przepustu rurowego śr.600	m3	0,360
170.	N006-06-05-08-00	Przedłużenie przepustu z rur betonowych fi 600	m	3,000
180.	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe -znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjn -słupki z rur stalowych fi 60	szt	1,000
190.	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	1,000
200.	N006-07-03-01-00	Ustawienie bariery sprężystej jednostronnej SP-06	m	32,000
DZIAŁ 6		Inwentaryzacja		
210.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000