

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczogóra**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
CPV-45233140-2				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,400
2.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000
DZIAŁ 2		PODBUDOWA		
3	N006-01-01-01-01	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 10 cm z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku w obrębie budowy-wyrównanie zaniżeń oraz pobocza	m2	1728,000
4.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm, w-wa dolna gr. 12cm po zagęszczeniu	m2	1728,000
5.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm w-wa górna grub 8 cm po zagęszczeniu	m2	1728,000
DZIAŁ 3		NAWIERZCHNIA		
6	N006-10-05-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	1608,000
7.	N006-03-09-02-00	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w-warstwa ścieralna KR-1 grubość warstwy 5cm po zagęszczeniu	m2	1608,000
DZIAŁ 4		POBOCZA		
8	N001-03-11-03-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu - wykonanie poboczy	m3	80,000
9	N001-03-11-01-00	Wykonanie regulacji pionowej urządzeń podziemnych-studzienki kanalizacyjnej z wymianą włazu	kpl	1,000
DZIAŁ 5		OZNAKOWANIE PIONOWE		
10	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe - -słupki z rur stalowych fi 60	szt	2,000
11	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	4,000