

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębówiec

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
CPV - 45233140-2				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,160
2.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000
3.	N001-01-02-05-00	Mechaniczne karczowanie krzaków o średniej gęstości	HA	0,050
DZIAŁ 2		POSZERZENIE DROGI		
4.	N006-01-02-01-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi głęb 20 cm z przemieszczeniem urobku w obrebie budowy	m2	210,000
5.	N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu drogi ze żwiru średnioziarnistego w-wa gr.15cm	m2	210,000
DZIAŁ 3		PODBUDOWA		
6	N001-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi	m2	716,000
7.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm, w-wa dolna gr. 12cm po zagęszczeniu	m2	716,000
8.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm w-wa górna grub 8 cm po zagęszczeniu	m2	716,000
DZIAŁ 4		NAWIERZCHNIA		
9	N006-10-05-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	668,000
10.	N006-03-09-02-00	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w-warstwa ścieralna KR-1 grubość warstwy 5cm po zagęszczeniu	m2	668,000
DZIAŁ 5		POBOCZA		
11	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	24,000
12	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	24,000
DZIAŁ 6		ODWODNIENIE		
13	231-08-16-02-00	Rozebranie przepustu z rur PVC fi 40 cm -remont przepustu	mb	14,000
14	N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa dla przepustu rurowego Ø 400mm	m3	1,400
15	N004-13-08-06-10	Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø 400mm dł.14m	mb	14,000
16	N006-06-05-03-00	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30	szt	2,000
DZIAŁ 7		OZNAKOWANIE PIONOWE		
17	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe - -słupki z rur stalowych fi 60	szt	3,000
18	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	3,000