

**PRZEDMIAR ROBÓT****Przebudowa drogi gminnej Wiśniewa-Gogolina**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>CPV-45233140-2</b>				
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	1,157
2.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
3	N001-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi z przemieszczeniem urobku w obrębie budowy - wyrównanie zaniżeń,pobocza w km 0+000 do 1+157	m2	5098,000
4.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm, w-wa dolna gr. 12cm po zagęszczeniu w km 0+000 do 1+157	m2	5098,000
5.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm w-wa górna grub 8 cm po zagęszczeniu w km 0+000 do 1+157	m2	5098,000
6.	N006-01-08-02-00	Mechaniczne wyrównanie profilu masą mineralno-asfaltową na połączeniu z istniejącą nawierzchnią z płyt betonowych w km 1+157	Mg	10,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
7	N006-10-05-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 w km 0+000 do 1+157	m2	4751,000
8.	N006-03-09-02-00	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w-warstwa ścieralna KR-1 grubość warstwy 5cm po zagęszczeniu w km 0+000 do 1+157	m2	4751,000
<b>DZIAŁ 4</b>		<b>POBOCZA</b>		
9	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	340,000
10	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego samochodami samowyładowczymi - profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	340,000
<b>DZIAŁ 5</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>		
11	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60	szt	4,000
12	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	4,000