

**PRZEDMIAR ROBÓT****Przebudowa drogi gminnej Dębówiec -Kopydłowo**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>CPV-45233140-2</b>				
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	1,260
2.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>PODBUDOWA NA WJAZDACH</b>		
3.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy jednowarstwowej z tłucznia kamiennego 0-63mm, w-wa gr. 15cm po zagęszczeniu	m2	42,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
4	N006-10-05-06-00	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	5221,000
5	N006-10-05-07-00	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	5221,000
6.	N006-01-08-02-00	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ilości 0,075kg/m2	Mg	391,580
7.	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m2	m2	5221,000
8.	N006-03-09-01-00	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w-warstwa ścieralna KR-1 grubość warstwy 3cm po zagęszczeniu	m2	5221,000
<b>DZIAŁ 4</b>		<b>POBOCZA</b>		
9	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	113,000
10	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	113,000