Kanalizację prowadzić pod posadzką
i wykonac z rur:
PCV 110 i 160 x 3,2 - SN8
typu zewnętrznego
Podejścia pod przybory sanitarne typowe.
Piony kanalizacyjne oznaczone symbolem P nalezy zakończyć
wywiewką i wyprowadzić
min 60 cm ponad dach.



Separator tłuszczu WOBET-HYDRET
ST-2P - przepływ 2,0 l/s
wysokość 1,90 m - konstrukcja pionowa

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994,poz. 83, ART. 115-118

STUDIO
PROJEKTOWO-TECHNICZNE
DLA BUDOWNICTWA
62-504 KONIN
ul. Augustynowicza 10
tel. 063 244 43 34
e-mail: stenjan53@wp.pl

Nazwa rys.:	RZUT PRZYZIEMIA - kanalizacja san.		
Obiekt:	REMIZY OSP - ŚWIETLICA WIEJSKA - KOPYDŁOWO		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa Świetlicy wiejskiej wraz z urzą. towarzyszącymi.		
Inwestor:	Gmina Wilczyn		Data:
Lokalizacja:	Kopydłowo Dz.nr.44/1		Nr rys.: 1
Branża:	Sanitarna	Podpis:	Skala: 1:50
Projektował:	Bartosz Kapuściński Upr.specjalnościnstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń san. WKP/0153/PWOS/10		
Sprawdził:	Radosław Dziubczyński Upr.specjalnościnstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń san. WKP/0153/PWOS/10		
Opracował:	Bartosz Kapuściński		