

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Wilczyn, od ul.
Cegielnińskiej do Os. Słonecznego

Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 10-07-2014

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Wilczyn, od ul.
Cegelińskiej do Os. Słonecznego

Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

10-07-2014

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 2 | Roboty konstrukcyjne |
| 3 | Roboty wykończeniowe |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Wilczyn, od ul.
Cegielnińskiej do Os. Słonecznego

Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzebińska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

10-07-2014

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Analog: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy chodnika	km	0,250
1	20	KNR	231-12-01-03-00 Przesztawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obniżenie istniejącego krawężnika	metr	32,000
1	30	KNNR	N001-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-4 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 2 km - wykopy pod konstrukcję chodnika i murek oporowy	m ³	55,000
1	40	KNR	201-01-09-03-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich, obcięcie gałęzi i wykoszenie traw wysokich	m ²	76,000
1	50	KNR	201-01-10-03-00 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - wywóz obciętych gałęzi drzew i krzewów na miejsce składowania	m ³	2,400
2	Roboty konstrukcyjne				
2	10	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - 0,0475 m ³ /mb krawężnika	m ³	0,285
2	20	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	20,000
2	30	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	232,000
2	40	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm, Rm=5MPa - podbudowa pod chodniki	m ²	219,600
2	50	KNR	231-01-09-03-00 Analog: Podbudowa z chudego betonu gr.15cm, Rm=6/9MPa - pod zjazdy indywidualne	m ²	30,400
2	60	KNR	231-06-06-01-00 Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce piaskowej - ściek korytkowy	metr	5,000
2	70	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	218,600
2	80	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - wjazdy indywidualne	m ²	30,400
3	Roboty wykończeniowe				
3	10	KNR	231-01-09-03-00 Analog: Wykonanie obetonowania gr. 10cm na wylotach ścieków korytkowych	m ²	1,200
3	20	KNR	231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm - analog: wypełnienie szczeliny pomiędzy istniejącym asfaltem a krawężnikiem po obniżeniu	m ²	0,400
3	30	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie przy grub humusu 5 cm	m ²	75,000
3	40	KNR	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - oznakowanie przejścia dla pieszych	szt	2,000
3	50	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² - oznakowanie przejścia dla pieszych	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	60	KNR	231-07-06-05-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów ręcznie - malowanie pasów szerokości 4,0m na przejściu dla pieszych	m ²	10,000
3	70	KNR	231-14-03-06-00 Analog: Wykoszenie wraz z oczyszczeniem rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem dna i skarp z częściowym wywozem urobku na odległość do 2km	metr	210,000
3	80	KNR	231-06-05-05-00 Murek oporowy pod barierki na istniejącym rowie - wym. dłg x szer x wys : 8,0 x 0,3 x 1,0 m	szt	1,000
3	90	004	Barierki ochronne U-12a typ A - zakup, transport, montaż (montaż w murku oporowym)	metr	6,000