

Wilczyn, 13.12.2013r

UZGODNIENIE

Urząd Gminy w Wilczynie uzgadnia projekt budowlany pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn, ul. Cegielińska, gm. Wilczyn" bez uwag.

WOJT
Grzegorz Skowroński



Do Biuro Projektów i Usług Technicznych
„EKO-PROJEKT”
Ul. Wrzosowa 8
62-571 Stare Miasto

Konin, 10 styczeń 2014 roku

Znak 45MMD/HW/ 000485/2013

Dot. Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska, gm. Wilczyn.

Odpowiadając na Państwa pismo informujemy, że przedstawione uzgodnienie projektowanej linii kanalizacyjnej, przebiega pod czynnymi liniami SN i nn oraz krzyżuje się i zbliża się do istniejących kabli SN i nn, dlatego należy zachować ostrożność przy prowadzonych pracach. W związku z powyższym przedstawiony przebieg projektowanej w/w infrastruktury w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznych będących naszą własnością **uzgadniamy z uwagami:**

1. Zachować odległości poziome min. 0,5m projektowanej sieci od istniejących kabli elektroenergetycznych. W przypadku przekroczenia w/w strefy na kable elektroenergetyczne należy zainstalować osłony dwudzielne z rur typu AROT.
2. Położenie kabli elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną linią telekomunikacyjną zlokalizować za pomocą przekopów kontrolnych. Szczególną ostrożność zachować przy linii SN.
3. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Rozwiązanie kolizji jw. zgłosić w RD Konin do sprawdzenia przed zasypaniem.
4. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury energetycznej powstałe przy budowie w/w sieci oraz wszelkie uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w trakcie budowy w/w sieci zostaną naprawione na koszt inwestora lub wykonawcy robót.
5. Termin rozpoczęcia prac związanych z budową w/w sieci należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do RD w Konin.

Załączniki.

1. egz projektu

Otrzymują.

1. Adresat
2.a/a 45MMD

Z poważaniem

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Anna Dziukowska
Anna Dziukowska

Konin, dnia 9 grudnia 2013r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektów i Usług Technicznych „EKO – PROJEKT”, Żychlin ul. Wrzosowa 8, 62-571 Stare Miasto

ZEZWALAM

na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Wilczyn /ul. Cegielińska/ dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn, ul. Cegielińska, gmina Wilczyn” zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Zezwolenie niniejsze nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić odrębnie do tutejszego Zarządu w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

Od decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Biuro Projektów i Usług Technicznych
„EKO - PROJEKT”
Żychlin, ul. Wrzosowa 8,
62-571 Stare Miasto
2. A/A.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Antoni Bąk
Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY INŻYNIER

Za zgodność ginałem

Inż. Jerzy Cwiek

OPINIA NR 594/44/2013

uzgodnienia (koordynacji) dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: **Projekt lokalizacji kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.**

Położenie: ulica: **Cegielnińska** miejscowość: **Wilczogóra** gmina **Wilczyn**

Dla: **Gmina Wilczyn.**

Na wniosek z dnia: **26.11.2013 r.**

Data wpływu wniosku: **02.12.2013 r.**

Starosta Koniński w wyniku koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu opiniuje pozytywnie lokalizację ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:

ENERGA – OPERATOR S.A.: Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami podziemnymi należy przed zasypianiem zgłosić pisemnie do branż których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt wykonawcy prac. Projekt należy uzgodnić szczegółowo w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.: Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami podziemnymi należy przed zasypianiem zgłosić pisemnie do branż których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt wykonawcy prac.

Rejon Gazowniczy: Bez uwag.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” S.A.: Bez uwag.

Projekt należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi. Znaki geodezyjne określające położenie punktów osnowy geodezyjnej przedstawione na mapie podlegają ochronie na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kto wbrew przepisom art. 15 ww. ustawy uszkadza, przemieszcza lub niszczy znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu ww. znaków podlega przepisom karnym w myśl art. 48 ww. ustawy. Projektowane obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Andrzej Kintnes
GEODETA POWIATOWY

UWAGA

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do obecnego projektu (uzgodnienia), wyżej wymienione podlegają ponownemu uzgodnieniu we właściwym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Za zgodność z oryginałem

Inż. Jerzy Cwiak

Konin, dnia 22.11.2013 r.

**BIURO Projektów i Usług Technicznych
„EKO - PROJEKT”
Żychlin, ul. Wrzosowa 8
62-571 Stare Miasto**

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie podaje warunki techniczno-projektowe kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Wilczyn, ul. Cegielińska, gm. Wilczyn.

1. Układ kanalizacji sanitarnej zaprojektować w sposób zapewniający odbiór ścieków z każdej posesji. Projekty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Odprowadzenie ścieków zaprojektować do istniejących bądź projektowanych sieci kanalizacyjnych.
3. W projekcie należy przedstawić bilans ilości ścieków.
4. Zachować odległość min. 1,5m projektowanej kanalizacji od istniejących sieci wodociągowych.
5. Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidzieć studnie rewizyjne o średnicy min. 1200 mm z betonu.
6. Zachować odległość pomiędzy studniami rewizyjnymi nie większą niż 60 m.
7. Ścieki z posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca odprowadzenie ścieków o innym charakterze niż komunalne wymaga zastosowania urządzeń podczyszczających. Na powyższe wymagane są indywidualne warunki techniczne.
8. Dla projektowanych przepompowni – mając na uwadze standaryzację eksploatowanych urządzeń należy zastosować pompy zatapialne o swobodnym przepływie z wirnikiem typu vortex produkcji Metalchem Warszawa.
9. Ponadto w przepompowniach należy przewidzieć:
 - dno zbiornika ze spadkiem w kierunku lejów ssawnych pomp. Spadek dna powinien zabezpieczyć przed gromadzeniem się osadów.
 - zbiornik czerpalny wyposażać w wentylację grawitacyjną zapewniającą co najmniej dwie wymiany powietrza w ciągu godziny oraz możliwość zainstalowania wentylatorów przewoźnych, zapewniających co najmniej 10 wymian powietrza w ciągu godziny,
 - rurociągi stosowane w przepompowniach ścieków powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej,
 - na kolektorze dopływowym do przepompowni zastosować zamknięcie - zasuwę nożową odcinającą,
 - do wyciągania pomp zaprojektować żuraw z wyciągarką typu ZSW;
 - wewnątrz zbiornika zaprojektować pomost obsługowy ze stali nierdzewnej,
10. W dokumentacji przedstawić wszystkie niezbędne obliczenia i wykresy.
11. Zaprojektować sygnalizację pracy przepompowni ścieków i odbiorem sygnałów przez stację bazową w oczyszczalni, kompatybilną z istniejącym systemem monitoringu.

Za zgodność z oryginałem

Inż. Jerzy Cwik