

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

1. *Prosimy o załączenie brakujących profili dotyczących sieci wodociągowej z rur PVC 110 mm – 992 m (miejscowość Wilczogóra).*

Zamawiający informuje, że dokumentacja nie zawiera profili dotyczących sieci wodociągowej.

2. *Jaka jest długość kanalizacji sanitarnej Ø 200 w miejscowości Wilczogóra? Zgodnie z załączonymi profilami jest 1014 m natomiast w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest informacja, że należy wykonać 987 m.*

Długość kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm zgodnie z planem zagospodarowania wynosi 987m /część przykanalików jest wykazana na profilach podłużnych kolektorów głównych/.

3. *Jaka jest długość kanalizacji sanitarnej Ø 160 w miejscowości Wilczogóra? Zgodnie z załączonymi profilami jest 555 m natomiast w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest informacja, że należy wykonać 584 m.*

Zakres wykonania przykanalików wynosi: PCV 160 mm – 584 m.

4. *Czy należy wykonać wymianę gruntu?*

Projekt przewiduje wykonanie obsypki kanałów - nie przewiduje pełnej wymiany gruntu.

5. *Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.*

Z uwagi na niewielkie głębokości , usytuowanie kanałów w mało zagospodarowanym terenie /poza pasami dróg asfaltowych/ projekt nie zawiera dokumentacji geotechnicznej.

6. *Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zasuwy kołnierzowe FIG 002 DN 80 szt. 10, które są ujęte na rysunku 8 „Schematy węzłów” w dokumentacji dotyczącej Wilczogóry.*

Zasuwy odcinające DN 80mm występują w węzłach istniejących i projektowanych hydrantów p. poż. W nakładach pozycji KNNR 41119-030 znajdują się: hydranty p.poż. 80mm, Z fi 80 mm i kolana stopowe N fi 80 mm. W przedmiarze robót należy przyjąć 7 kpl hydrantów.

7. *Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o kolana dwukołnierzowe ze stopką N szt. 9, które są ujęte na rysunku 8 „Schematy węzłów” w dokumentacji dotyczącej Wilczogóry.*

Wyjaśnienie w poz. 6.

8. *Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o hydranty podziemne szt. 4, które są ujęte na rysunku 8 „Schematy węzłów” w dokumentacji dotyczącej Wilczogóry.*

Projekt przewiduje wykonanie 7 kpl. nadziemnych hydrantów p.poż. Pozostałe hydranty uwidocznione w projekcie są to hydranty istniejące w miejscach połączenia projektowanego wodociągu z istniejącą siecią /węzeł 7 i 9/.

9. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o króciec F-W DN100, w przedmiarze jest 19 szt. natomiast na podstawie dokumentacji powinno być 31 szt.

W ofercie należy przyjąć 17 szt. kształtek FW fi 100mm, pozostałe 14 kształtek FW fi 100mm znajduje się w nakładach pozycji nr 15 przedmiaru wg KNNR41105-030 /montażu 7szt. zasuw Z fi 100mm/.

10. Prosimy o wyjaśnienie pomyłki dotyczącej zasuw kołnierzowej FIG 002 DN100, w przedmiarze jest 7 szt. Natomiast na podstawie dokumentacji powinno być 6 szt.

W przedmiarze należy przyjąć 7 kpl. zasuw tj. zgodnie z rysunkiem schematu węzłów.

11. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o trójnik żeliwny DN 100/80, w przedmiarze są 4 szt. Natomiast na podstawie dokumentacji powinno być 5 szt.

W przedmiarze w pozycji trójnik żeliwny T fi 100/80mm należy przyjąć 3 szt. /zgodnie z węzłem nr 3, 5 i 11 schematu węzłów I.

12. Prosimy o wyjaśnienie pomyłki dotyczącej hydrantu nadziemnego, w przedmiarze jest 7 szt. Natomiast na podstawie dokumentacji powinno być 4 szt.

Zgodnie pkt. 6 wyjaśnień projekt przewiduje wykonanie 7 kpl. hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm.

13. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o trójnik żeliwny kołnierzowy DN80 szt. 1, który jest ujęty na rysunku 8 „Schematy węzłów” w dokumentacji dotyczącej Wilczogóry.

W ofercie należy dodatkowo uwzględnić montaż trójnika żeliwnego T fi 80/80mm – szt.1 zgodnie z węzłem nr 9.

14. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 22.09.2015 r.

Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert.

15. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki charakter rozliczenia ma przedmiot umowy. Wg SIWZ, pkt 14.3. cena ma charakter kosztorysowy, natomiast § 5 pkt 2 i 3 wzoru umowy swoją treścią wskazują na rozliczenie ryczałtowe. W przypadku rozliczenia ryczałtowego prosimy o określenie charakteru kosztorysu ofertowego, czy ma on charakter pomocniczy?

Rozliczenie jest ryczałtowe. Złożony kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy i należy go załączyć do oferty.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Skowroński