

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Przebudowa parkingu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn
Obiekt: ETAP II
Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 07-07-2015

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Przebudowa parkingu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn

Obiekt: ETAP II

Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

07-07-2015

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 2 | Roboty konstrukcyjne |
| 3 | Roboty wykończeniowe |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Przebudowa parkingu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn
Obiekt: ETAP II
Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR				Strona 1		07-07-2015	
						SYKAL-002886	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze						
1	10	KNKB	001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe		m²	1325,000
1	11	KNKB	001-01-05-02-00	Analog: Przycięcie gałęzi, usunięcie krzaków		HA	0,005
1	20		N006-08-02-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - przycięcie asfaltu i rozbiórka		m²	110,000
1	30		N006-08-02-02-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 8 cm		m²	110,000
1	40	KNR	231-08-14-05-00	Rozebranie i istniejącego krawężnika		metr	56,000
1	50	KNR	231-08-14-05-00	Analog: Rozbiórka i przełożenie istniejącego krawężnika przy powiększeniu parkinku		metr	7,000
1	60	KNR	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych		szt	2,000
1	80	KNR	401-01-08-09-00	Załadunek i wywóz gruzu oraz elementów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na miejsce wskazane przez Inwestora		m³	3,500
2	Roboty konstrukcyjne						
2	10	KNR	231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2		metr	107,500
2	20	KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	184,000
2	30	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem - 0,0475 m3/mb krawężnika		m³	5,450
2	40	KNR	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		metr	109,000
2	50	KNR	231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej		metr	5,500
2	60	KNR	231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm, Rm=5MPa - podbudowa pod chodniki		m²	150,000
2	70	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - na przesunięciu i poszerzeniu parkingu		m²	28,000
2	80	KNR	231-05-11-02-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik		m²	150,000
2	90	KNR	201-02-06-03-10	ANALOG: Roboty ziemne koparkami z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 5,0 km - wykopy pod konstrukcję placu parkingowego warstwą średnio 20cm		m³	130,000
2	100	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm		m²	647,000
2	110	KNR	231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - plac parkingowy		m²	647,000
2	120	00		Wykonanie odpływów wody deszczowej z rynien pod chodnikiem - czyszczaki z rurą L=2,5m średnica 110mm (zakup, transport, montaż)		szt	2,000
3	Roboty wykończeniowe						
3	10	KNR	401-01-01-08-00	Plantowanie terenu do 10 cm		m²	460,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	20	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie przy grub humusu 5 cm - obsiew mieszką traw	m ²	460,000
3	30		N006-02-02-06-00 Nawierzchnia piskowa rozścielenie grub 20 cm	m ²	33,000
3	40	01	Ławka parkowa stalowo drewniana z oparciem, (zakup, transport, montaż)	szt	9,000
3	50	02	Piaskownica drewniana dla dzieci z wypełnieniem piaskiem (zakup, transport, montaż)	szt	1,000
3	70	04	Odłączenie, zabezpieczenie i demontaż istniejącej lampy wraz z załadunkiem i wywozem na miejsce wskazane przez inwestora	kmpl	4,000
3	80	05	Lampa solarna w technologii led, montaż w miejsce istniejących lamp oświetleniowych (zakup, transport, montaż). Wysokość lampy min 3,0m, czas pracy min:14 godz, jasność min. 500 lumenów	kmpl	4,000
3	90	06	Pergola drewniana pełna wysokość 1,8m, długość L=11m (zakup, transport, montaż)	kmpl	1,000
3	100	07	Kosz na śmieci stalowy na słupku (zakup, transport, montaż)	kmpl	6,000
3	110	KNR	221-03-23-01-00 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 0,5 m	szt	20,000
3	120	KNR	221-03-01-02-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m	szt	20,000
3	130	08	Klomby kwiatowe duże w doniczkach gazonowych kształt kołowy, średnica 1,6m, wraz z wypełnieniem gazonów oraz wnętr klombów ziemią urodzajną i obsadzeniem roślinnością dekoracyjną	szt	2,000
3	140	09	Demontaz zniszczonej pokrywy studni i montaż nowej pokrywy betonowej na istniejącej studni fi 1000mm wraz z zakupem i transportem	szt	1,000
3	150	10	Klomby kwiatowe z wypełnieniem ziemią urodzajną i obsadzeniem roślinnością dekoracyjną	m ²	15,800