

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Wilczogóra
Lokalizacja: Wilczogóra, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzelińska 12d
62-550 Wilczyn

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 23-09-2015

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Wilczogóra
Lokalizacja: Wilczogóra, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełińska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

23-09-2015

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 2 | Roboty konstrukcyjne |
| 3 | Umocnienie skarpy istniejącego rowu |
| 4 | Roboty wykończeniowe |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie szlaków pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Wilczogóra
Lokalizacja: Wilczogóra, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

23-09-2015

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Analog: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy chodnika	km	0,647
1	20	KNNR	N001-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsięwzięciem 0,15 m ³ w gruncie kat 1-4 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - wykopy pod konstrukcję chodnika	m ³	82,500
1	30	KNR	231-14-03-06-00 Analog: Wykoszenie terenu zielonego w ciągu chodnika (modyfikacja - robotnik + kosa spalinowa)	metr	62,000
1	40	KNR	231-14-03-01-00 Analog: Wykoszenie odcinka rowu na długości chodnika (modyfikacja)	metr	647,000
1	70	KNR	231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - pod warstwy konstrukcyjne ścieżki i zjazdów indywidualnych	m ²	825,000
2	Roboty konstrukcyjne				
2	70	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - 0,0475 m ³ /mb krawężnika	m ³	0,430
2	80	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy projektowanym wjeździe indywidualnym	metr	9,000
2	90	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa C12/15 grub 15 cm	m ²	20,000
2	100	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,000
2	110	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	594,000
2	120	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	825,000
2	130	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm, Rm=5MPa - podbudowa pod chodniki	m ²	825,000
3	Umocnienie skarpy istniejącego rowu				
3	140	KNNR	N010-24-04-09-00 Wzmocnienia z geowłókniny 300g/m ² - pod wykonanie umocnienia skarpy rowu	m ²	70,000
3	150	KNNR	N001-05-03-02-00 Analog: Profilowanie skarpy rowu pod umocnienie	m ²	50,000
3	160	WKNR	W211-04-11-01-00 Ubezpieczenia płytami ażurowymi z wypełnieniem spoin betonem	m ²	50,000
3	170	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	20,000
3	180	KNKB	001-04-37-01-02 Podsypka z piaskowa pod umocnienia dna i skarp rowu	m ³	15,000
4	Roboty wykończeniowe				
4	10	004	Barierki ochronne typu "Olsztyńskiego" - zakup, transport, montaż (montaż wg spec. wybranego producenta)	metr	20,000
4	20	002	Słupki przeszkodowe U5a - (zakup transport montaż)	szt	2,000