

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Utwardzenie powierzchni terenu: budowa ścieżki rowerowo-pieszej w
miejscowości Wilczogóra
Obiekt: ETAP I
Lokalizacja: Wilczogóra, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 23-09-2015

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Utwardzenie powierzchni terenu: budowa ścieżki rowerowo-pieszej w miejscowości Wilczogóra

Obiekt: ETAP I

Lokalizacja: Wilczogóra, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

23-09-2015

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Roboty przygotowawcze |
| 2 | Roboty konstrukcyjne |
| 3 | Roboty wykończeniowe |
| 4 | Miejsce spoczynkowe dla pieszych i rowerzystów |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Utwardzenie powierzchni terenu: budowa ścieżki rowerowo-pieszej w miejscowości Wilczogóra

Obiekt: ETAP I

Lokalizacja: Wilczogóra, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

23-09-2015

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Analog: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy chodnika	km	0,921
1	20	KNNR	N001-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-4 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - wykopy pod konstrukcję ścieżki i wjazdów - warstwą średnio 30cm	m ³	852,000
1	30	KNR	201-01-09-03-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	m ²	400,000
1	40	KNR	201-01-10-03-00 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - wywóz obciętych gałęzi drzew liściastych i owocowych na miejsce składowania	m ³	40,000
1	50	KNP	1013-06-13-04-00 Wykoszenie porostów pod obsiew i zagospodarowanie ternu wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez inwestora	m ²	1600,000
1	60	KNR	231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - pod warstwy konstrukcyjne ścieżki i zjazdów indywidualnych	m ²	2840,000
2	Roboty konstrukcyjne				
2	70	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - 0,0475 m3/mb krawężnika	m ³	90,800
2	80	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1911,000
2	90	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 15 cm z dylatacją	m ²	2658,000
2	100	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 23 cm bez dylatacji	m ²	182,000
2	110	KNR	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej niefrezowanej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia ścieżki	m ²	2566,000
2	111	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej niefrezowanej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pasy rozdzielające ścieżkę (szer 20cm - pasy 1/1 m)	m ²	92,000
2	120	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej niefrezowanej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia wjazdów indywidualnych	m ²	182,000
3	Roboty wykończeniowe				
3	130	KNR	231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 6 cm - analog: wypełnienie szczeliny pomiędzy istniejącym asfaltem a krawężnikiem przy zjazdach	m ²	2,400
3	140	KNNR	N001-05-02-01-00 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką - wyrównanie powierzchni po karczowaniu krzaków i wykoszeniu roślinności trawiastej w ciągu ścieżki rowerowo pieszej	m ²	1998,000
3	141	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm (wraz z pierwszym wykoszeniem)	m ²	1998,000
3	150	KNR	231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - oznakowanie znak C-16/13 (2szt.) i znak C-16a/13a (2szt.) - na początku i na końcu trasy ścieżki rowerowo pieszej	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	160	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² - oznakowanie	szt	4,000
4	Miejsce spoczynkowe dla pieszych i rowerzystów				
4	10	KNNR	N001-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - wykop pod konstrukcje miejsc spoczynkowo postojowych	m ³	4,800
4	20	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	16,000
4	21	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 15 cm bez dylatacji	m ²	16,000
4	30	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	16,000
4	40	01	Ławka parkowa betonowo drewniana (zakup, transport, montaż)	szt	2,000
4	50	02	Stojak stalowy na 4 rowery (zakup, transport, montaż)	szt	2,000
4	60	03	Kosz na śmieci konstrukcji stalowej (zakup, transport, montaż)	szt	2,000
4	70	04	Barierka ochronna typu Olsztyńskiego L=2,5m x h=1,5m (zakup, transport, montaż)	szt	4,000
4	80	05	Barierka ochronna typu Olsztyńskiego L=2,0m x h=1,5m (zakup, transport, montaż)	szt	4,000
4	90	06	Wykonanie zabezpieczenia kabla eNN rurą typ AROTA na długości 5 m	kmpl	1,000