

## ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO PRZEDMIARU ROBÓT

W związku ze złożonym pytaniem do przedmiaru robót na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

### Pytanie:

*„Brak w przedmiarze pozycji kosztorysowej skropienia warstwy niebitumicznej pod warstwę ścierną. Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej.”*

### Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy uzupełniony przedmiar robót.

Z ul. WÓJTA  
  
mgr Piotr Kamiński  
Sekretarz Gminy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Przebudowa drogi gminnej Dębówiec - Maślaki odcinek I.KST

| Lp.                            | Podst               | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                     |                                                                                                                                            |                |              |                 |
| 1                              | KNR 2-01            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                        | km             |              |                 |
| d.1                            | 0119-03             | 0,814                                                                                                                                      | km             | 0,814        |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,814</b>    |
| <b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>         |                     |                                                                                                                                            |                |              |                 |
| 2                              | KNR 2-01            | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)                                                                          | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0311-02             | 8,6                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 8,600        |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,600</b>    |
| 3                              | KNR 2-01            | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek                                                        | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0126-01             | 176                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 176,000      |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>176,000</b>  |
| 4                              | KNR 2-01            | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi     | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0202-04             | 595                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 595,000      |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>595,000</b>  |
| 5                              | KNR 2-31            | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV                                        | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0103-04             | 3396                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3396,000     |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3396,000</b> |
| <b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> |                     |                                                                                                                                            |                |              |                 |
| 6                              | KNR 2-31            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                            | 0114-07             | 3396                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3396,000     |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3396,000</b> |
| 7                              | KNR 2-31            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                            | 0114-05             | 3396                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3396,000     |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3396,000</b> |
| 8                              | KNR 2-31            | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                            | 1004-07             | 3396                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3396,000     |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3396,000</b> |
| 9                              | KNR 2-31            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm                           | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                            | 0310-05             | 3264                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3264,000     |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3264,000</b> |
| 10                             | KNR 2-31            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                            | 0310-06             | 3264                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3264,000     |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3264,000</b> |
| <b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>  |                     |                                                                                                                                            |                |              |                 |
| 11                             | KNR 2-31            | Umocnienie pobocza - warstwa z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.4                            | 0204-05             | Krotność = 0,71<br>815                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 815,000      |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>815,000</b>  |
| 12                             | KNR 2-31            | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm                                                                                     | szt.           |              |                 |
| d.4                            | 0702-02             | 3                                                                                                                                          | szt.           | 3,000        |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>    |
| 13                             | KNR 2-31            | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0,3 m <sup>2</sup>                          | szt.           |              |                 |
| d.4                            | 0703-02             | 3                                                                                                                                          | szt.           | 3,000        |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>    |
| 14                             | KNR 2-01            | Inwentaryzacja powykonawcza                                                                                                                | km             |              |                 |
| d.4                            | 0119-03<br>analogia | 0,814                                                                                                                                      | km             | 0,814        |                 |
|                                |                     |                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,814</b>    |