

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.814	km	0.814	
				RAZEM	0.814
2 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0311-02	8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi	m ³		
d.2	0202-04	595	m ³	595.000	
				RAZEM	595.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04	3396	m ²	3396.000	
				RAZEM	3396.000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	3396	m ²	3396.000	
				RAZEM	3396.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m ²		
d.3	0114-05	3396	m ²	3396.000	
				RAZEM	3396.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0310-05	3264	m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
d.3	0310-06	3264	m ²	3264.000	
				RAZEM	3264.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10	KNR 2-31	Umocnienie pobocza - warstwa z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.4	0204-05	Krotność = 0.71 815	m ²	815.000	
				RAZEM	815.000
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4	0702-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.4	0703-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.4	0119-03 analogia	0.814	km	0.814	
				RAZEM	0.814