

Wilczyn, 05.01.2017 roku

271.5.2016

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

A) Punkt Przedszkolny w Bieli

1. W dokumentacji projektowej przewidziano podbitkę poddasza z płyt g-k 2x15 mm, natomiast w przedmiarze wpisano 2x12,5mm. Prosimy o określenie, którą grubość płyty g-k należy przyjąć za właściwą?

Należy przyjąć 2x15 mm

2. Dokumentacja projektowa nie określa koloru (wg wzornika RAL) ani wymagań dot. współczynników przenikania ciepła stolarki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Kolory biały sygnałowy RAL 9003 - szary popielaty RAL 7000

Dla stolarki:

- szyby 0,7

- konstrukcja 0,9

3. Czy prawidłowo zostało zaprojektowane usytuowanie kotła c.o., gdyż czopuch do komina będzie przebiegał przez całe pomieszczenie kotłowni?

Dopuszcza się usytuowanie kotła bliżej kanału dymowego

4. W przedmiarach brak szybkozłącza z zamknięciem do naczynia przeponowego. Prosimy o uzupełnienie.

Przedmiar dz 10 poz 10 zawiera komplet wyposażenia kotłowni (w tym również szybkozłącze z zamknięciem do naczynia przeponowego).

5. W opisie dokumentacji w łazienkach przewiduje się montaż grzejników ocynkowanych - w przedmiarze nie ujęto, czy wycenić ocynkowane?

Proszę o uwzględnienie zapisów znajdujących się w opisie technicznym

6. Zabudowy grzejników – prosimy o specyfikację wykonania obudów – podanie materiału, z jakiego mają być wykonane i obmiarów.

Należy uzgodnić z użytkownikiem i architektem.

7. Jaki ma być zastosowany sterownik do kotła HT tronik 600 czy HT Tronic 700?

Zaleca się zastosowanie sterownika HT Tronic 700 z regulacją pogodową.

8. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 1 z przedmiaru. Czy jako aparatura kontrolno-pomiarowa rozumie się montaż termometrów i manometrów? Czy także ciepłomierza oraz wodomierza do uzupełniania wody w układzie? Brak schematu technologicznego instalacji kotłowni.

Należy uwzględnić tylko montaż termometrów i manometrów oraz zaworu bezpieczeństwa

9. Czy kocioł ma obsługiwać zbiornik c.w.u.?

Kocioł przewidziano na cele ogrzewania centralnego i produkcji ciepłej wody użytkowej (z wykorzystaniem istniejącej instalacji c.w.u.)

10. Czy prace będą prowadzone w obiekcie czynnym? Jeżeli tak, to czy Wykonawca miałby się zająć opróżnianiem pomieszczeń z wyposażenia?

Prace wykonywane będą w obiekcie częściowo czynnym, a częściowo nie. Opróżnianie pomieszczeń z wyposażenia dotyczy będzie tylko wyposażenia przeznaczonego na zniszczenie. Pomoce naukowe i sprzęt szkolny szkoły sprzątnie we własnym zakresie.

11. Prosimy o potwierdzenie, że przewiduje się montaż balustrady w ilości 21,30 mb. Ponadto prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek wykonawczy balustrady.

Należy zaproponować rozwiązanie uzgodnione z autorami dokumentacji - balustrada z rury kwasoodpornej słupki i pochwyt 34 mm zgodnie z przepisami dla balustrad podjazdów dla osób niepełnosprawnych

B) Termomodernizacja WZT w Wilczogórze

1. Dokumentacja projektowa nie określa koloru (wg wzornika RAL) ani wymagań dot. współczynników przenikania ciepła stolarki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Kolory przyjęto wg wzornika ATLAS

Dla stolarki:

- szyby 0,7

- konstrukcja 0,9

2. Zabudowy grzejników – prosimy o specyfikację obudów – podanie materiału, z jakiego mają być wykonane i obmiarów.



Należy uzgodnić z użytkownikiem i architektem

3. W przedmiarach brak szybkozłącza z zamknięciem do naczynia przeponowego. Prosimy o uzupełnienie.

Przedmiar dz 10 poz 10 zawiera komplet wyposażenia kotłowni (w tym również szybkozłącze z zamknięciem do naczynia przeponowego).

4. Czy prace będą prowadzone w obiekcie czynnym? Jeżeli tak, to czy Wykonawca miałby się zająć opróżnianiem pomieszczeń z wyposażenia?

Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. Opróżnianie pomieszczeń i czas prac należy uzgodnić z zarządcą budynku.

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ Grzegorz Skowroński