

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZYN

NR DZIAŁKI 499/1 i 504

<i>Poz.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	185,230
2.	KNR AT-03 01-02-01	Mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej na głębokość śr. 2,0cm z wywozem na odkład wskazany przez Inwestora	m2	600,000
3.	231-14-06-03-00	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt	5,000
DZIAŁ 2		NAWIERZCHNIA DROGI		
4.	N006-10-05-06-00	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	1300,000
5.	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2	1300,000
6.	N006-03-09-02-11	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S-warstwa ścieralna grubości 4,0cm	m2	1300,000

