

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry
Obiekt: Cześć II - ETAP 2, 3 - nawierzchnia z kostki brukowej
Lokalizacja: Wilczogóra, Kopydłowo
Gm. Wilczyn; Pow. Koniński, Woj. Wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełińska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

28-09-2016

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Analog: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy ścieżki	km	1,068
1	20	KNR	201-01-09-03-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich wraz z rozdrobnieniem i wywozem	m ²	400,000
1	30	KNP	1013-06-13-04-00 Wykoszenie porostów pod obsiew i zagospodarowanie ternu wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez inwestora	m ²	3165,000
1	40	KNKB	001-01-15-01-00 Usunięcie warstwy darniny i humusu grub do 5 cm spycharkami 75 KM	m ²	4219,000
1	50	KNKB	001-04-16-03-00 Transport darniny na dalsze 0,5 km do 3 km	m ²	4219,000
1	60	KNR	231-14-03-06-00 Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp wraz z wywozem urobku	metr	140,000
1	70		N006-08-02-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - przycięcie asfaltu i rozbiórka	m ²	0,300
1	80		N006-08-02-02-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 8 cm	m ²	0,300
1	90	KNR	401-01-08-09-00 Załadunek i wywóz gruzu oraz elementów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	0,100
1	100	KNKB	001-02-20-01-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 1/2 - wyrównanie terenu po usunięciu darniny	m ²	4219,000
1	110	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer ścieżki głęb do 20 cm w gruncie kat 1/4 wraz z zagęszczeniem	m ²	3462,000
2	Roboty konstrukcyjne				
2	120	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - 0,0475 m3/mb krawężnika	m ³	108,100
2	130	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	2196,000
2	140	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najzdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	78,000
2	150	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 15 cm z dylatacją - nawierzchnie z kostki brukowej (ścieżka)	m ²	3133,000
2	160	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 23 cm bez dylatacji - nawierzchnia z kostki brukowej (zjazdu)	m ²	329,000
2	170	KNR	231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm - pod podbudowę betonową dla nawierzchni z kostki brukowej	m ²	3462,000
2	180	KNR	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej bezfazowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia ścieżki	m ²	3133,000
2	190	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej bezfazowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia wjazdów indywidualnych i skrzyżowaniach	m ²	329,000
2	200	KNR	231-06-05-02-00 Przepust rurowy - ława fundamentowa betonowa	m ³	3,200
2	210	KNR	231-06-05-03-00 Przepust rurowy - dok wlotowy/wylotowy dla rur ø 400	szt	14,000
2	220	KNR	231-06-05-06-00 Przepust rurowy z rur betonowych ø 400 długości do 15 m	metr	53,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	Roboty wykończeniowe				
3	230	KNNR	N001-05-02-01-00 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką - wyrównanie powierzchni po karczowaniu krzaków i wykoszeniu roślinności trawiastej w ciągu ścieżki rowerowo pieszej	m ²	1468,000
3	240	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm (wraz z pierwszym wykoszeniem)	m ²	2097,000
3	250	KNNR	N001-05-05-01-00 Darniowanie pasem 0,5m po obu stronach ścieżki - na płask z humusem (wraz z pierwszym wykoszeniem)	m ²	1068,000
3	260	KNR	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - zgodnie z proj. organizacji ruchu	szt	11,000
3	270	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² - zgodnie z proj. organizacji ruchu	szt	11,000
3	280	001	Demontaż i montaż znaku drogowego - zmiana lokalizacji - zgodnie z proj. organizacji ruchu	szt	1,000
3	290	CEN	231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie - zgodnie z proj. organizacji ruchu	m ²	54,000
4	Zabezpieczenia				
4	300	04	Barierka ochronna typu Olsztyńskiego L=1,5m x h=1,5m (zakup, transport, montaż)	szt	4,000