

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie szkieletów pieszych

Budowa: Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Kopydłowo
Lokalizacja: Kopydłowo, gm. Wilczyn
woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn
Ul. Strzełńska 12d
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

07-07-2016

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Analog: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy chodnika	km	0,177
1	20	KNNR	N001-02-01-01-00 Oczyszczenie, odmulenie istniejącego rowu wraz wyprofilowaniem skarp oraz wywozem na odległość do 2km - miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem	m³	127,800
1	30	KNNR	N001-02-01-01-00 Wykonanie wykopu (koryta) pod konstrukcję chodnika i wjazdu, średnia gr. 20cm, wraz z wywozem na odległość 2 km - miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem	m³	68,200
1	40	KNR	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m²	177,400
1	50	KNR	231-08-02-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok. 20 cm	m²	26,600
2	Roboty konstrukcyjne				
2	60	KNR	231-04-02-04-00 Ława betonowa z oporem pod krawężnik i obrzeże	m³	16,160
2	70	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	168,600
2	80	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	5,000
2	90	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	8,000
2	100	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	181,600
2	110	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grub 10 cm - chodnik	m²	25,280
2	120	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa C12/15 grub 10cm - wjazd	m²	0,234
2	130	KNR	231-06-06-01-00 Ścieki z elementów betonowych wg KPED 01.03 grub 15 cm na podsypce piaskowej - 4 szt ścieków	metr	12,000
2	140	KNR	231-06-06-01-00 Analog: Wykonanie obetonowania gr. 10cm na wylotach ścieków korytkowych wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi: skarpa wylotowa: KPED 01.25 - ściek drogowy skarpowy na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	metr	4,000
2	150	KNR	231-06-06-01-00 Analog: Wykonanie obetonowania gr. 10cm na wylotach ścieków korytkowych wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi: przeciwskarpa - płyta chodnikowa 50x50x7 /3szt na 1 ściek/- na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	metr	12,000
2	160	KNR	231-06-06-01-00 Analog: Wykonanie obetonowania gr. 10cm na wylotach ścieków korytkowych wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi: dno rowu: KPED 01.03 - ściek drogowy korytkowy /3 szt na 1 ściek/- na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	metr	12,000
2	170	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: chodnik	m²	252,800
2	180	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: jazd indywidualny	m²	23,400
2	190	KNR	231-06-05-02-00 Przepust rurowy - ława fundamentowa betonowa gr. 10cm	m³	0,420
2	200	KNR	231-06-05-06-00 Przepust rurowy z rur PEHD ø 400 SN12	metr	7,000
2	210	KNR	231-06-05-03-00 Przepust rurowy - ścianka czołowa dla rur ø 400	szt	2,000

						SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	Roboty wykończeniowe					
3	220	KNR	231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm - odtworzenie nawierzchni asfaltowej	m²	177,400
3	230	KNNR	N001-05-07-01-00	Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm	m²	86,200