

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Budowa: Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Wilczynie
 Lokalizacja: Wilczyn, gm. Wilczyn
 pow. koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn
 Ul. Strzebińska 12d
 62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR		Strona 1			08-07-2019	
					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	10	KNR	201-01-21-02-00	Analog: Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	m²	1084,000
1	20	KNKB	001-01-15-01-00	Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu wraz z oczyszczeniem istniejącego terenu	m²	1084,000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2	30	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta nawierzchnię z kostki brukowej, głęb do 30 cm w gruncie kat 1/4 - odwóz na odległość do 5km i zagospodarowanie zgodnie z zaleceniami Inwestora	m²	488,000
2	40	KNR	231-01-03-04-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gruntu rodzimego pod wykonanie naw z kostki brukowej i terenów zielonych kat 1/2	m²	1084,000
2	50	KNR	231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	270,000
2	60	KNR	231-01-09-01-00	Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa grub 10 cm	m²	488,000
2	70	KNR	231-05-11-01-01	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej beżowej czerwonej grub 6 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm - pod chodnik i altanę	m²	166,000
2	80	KNR	231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej beżowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm - pod utwardzenie placu	m²	322,000
3 MAŁA ARCHITEKTURA - WYPOSAŻENIE						
3	90	01		Altana konstrukcji drewnianej 5x5m - zakup, transport, montaż	kmpl	1,000
3	100	02		Grill betonowy - zakup, transport, montaż	kmpl	1,000
3	110	03		Ławka betonowo drewniana z oparciem - zakup, transport, montaż	kmpl	12,000
3	120	04		Betonowy kosz na śmieci poj.70l - zakup, transport, montaż	kmpl	6,000
3	130	05		Lampka solarna - zakup, transport, montaż	kmpl	11,000
3	140	06		Pergola drewniana - zakup, transport, montaż	kmpl	4,000
3	150	07		Projektor multimedialny - zakup, transport, montaż	kmpl	1,000
3	160	08		Ekran projekcyjny - zakup, transport, montaż	kmpl	1,000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4	170	KNR	201-05-10-01-00	Humusowanie terenu z obsianiem i nawożeniem przy grubości humusu 5cm wraz z pielęgnacją do pełnego ukorzenienia	m²	596,000
4	180	KNR	221-04-18-01-00	Partie skalne z kamienia polnego z obsadzeniem roślinnością ozdobną - klomb	m²	12,000